Образец № 5

Наименование на Участника:	*"Златарица 2018" ДЗЗД*
Седалище по регистрация:	съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
BIC;IBAN:	
Булстат номер:	
Точен адрес за кореспонденция:	*бин"* съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефонен номер:	
Факс номер:	
Лице за контакти:	
E - mail:	

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

гр. Златарица
ул. Стефан Попстоянов № 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП

Наименование на поръчката:	**„Водопроводна и канализационна мрежа гр. Златарица, Подобект: Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица – първи етап“**

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашето Ценово предложение за участие в обявената от Вас процедура за възлагане на горепосочената обществена поръчка.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката е :

1 165 571.50 (един милион сто шестдесет и пет хиляди петстотин седемдесет и един лева и петдесет стотинки) лева без ДДС

/ цифром/ /словом/

и 1 398 685.80 (един милион триста деветдесет и осем хиляди шестстотин осемдесет и пет лева и осемдесет стотинки) лева с ДДС.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

/ цифром/ /словом/

При несъответствие между сумата, написана с цифри, и тази, написана с думи, важи сумата, написана с думи.

Нашето ценово предложение е съобразено с прогнозната стойност на поръчката, посочена в обявлението и документацията на обществената поръчка.

При формиране на единичните цени за отделните видове строителни работи сме използвали следните ценови показатели:

- часова ставка - 4.25 лева/час;
- допълнителни разходи за труд - 95 %;
- допълнителни разходи за механизация - 45 %;
- доставно-складови разходи - 8 %;
- печалба - 8 %.

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката включва всички разходи по изпълнение на предмета на обществената поръчка, включително разходи за мобилизация, хонорари, възнаграждения, социални и здравни плащания, свързани с работата на екипа на Изпълнителя, плащания към подизпълнителите, осигуряване на офис, оборудване, консумативи, извършени работи, труд, вложени материали, механизация, гориво, транспорт, енергия, складиране и други подобни, както и непредвидени разходи и печалба за изпълнителя.

Приемаме остойностяването на допълнителни видове строителни и монтажни работи и на непредвидени работи да се извършва по горепосочените от нас ценови показатели и ценообразуващи елементи.

До подготвянето на официален договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Приложения: Остойностена количествено-стойностна сметка (Образец № 5.1.) и помощни количествено-стойностни сметки (Образци №№ 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3).
Участниците задължително прилагат анализи на единичните цени на всички видове работи, съдържащи се в образци с №№ 5.1, 5.1.1, 5.1.2 и 5.1.3.

Забележка: *Анализите на единичните цени следва да са номерирани и подредени по реда в КСС, както и подписани и подпечатани от участника в лявата част на анализа. В дясната част на анализа се изписва текста „Проверил“, който се попълва от Възложителя.*

Подпис и печ

Дата 1

Име и фамилия А

Длъжност У

Наименование на участника "Златарица 2018" ДЗЗД

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Образец № 5.1

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 17- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	877,40	1,53	1 342,42
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	52,64	5,54	291,63
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	192,67	4,17	803,43
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	245,31	5,05	1 238,82
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	245,31	12,69	3 112,98
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	169,32	22,26	3 769,06
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	677,27	4,28	2 898,72
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	240,84	5,05	1 216,24
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	240,84	3,92	944,09
					0,00
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	53,52	27,04	1 447,18
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	187,32	27,04	5 065,13
15	Обратна засипка със земни почви	м3	605,75	10,59	6 414,89
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	60,00	3,99	239,40
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	192,67	27,00	5 202,09
18	Направа първи битумен разлив	м2	526,44	2,01	1 058,14
19	Направа втори битумен разлив	м2	526,44	2,01	1 058,14
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	63,17	97,31	6 147,07
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	57,91	111,64	6 465,07
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	877,40	0,81	710,69
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**49 451,36**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	335,00	21,21	7 105,35
2	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	200,20	19,00	3 803,80
3	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	1,00	22,51	22,51
4	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	3,00	17,98	53,94
5	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.	2,00	28,11	56,22
6	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110	бр.	2,00	42,44	84,88
7	Шибърен СК DN100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	477,79	477,79
8	Доставка и монтаж коляно ф 900	бр.	3,00	17,64	52,92
9	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90			23,68	47,36

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

10	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	2,00	38,77	77,54
11	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	390,17	390,17
12	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	31,07	31,07
13	Опорен блок	бр.	10,00	109,53	1 095,30
14	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	535,20	0,75	401,40
15	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	535,20	1,97	1 054,34
16	Полагане на детекторна лента	м	535,20	2,60	1 391,52
17	Полагане на сигнална лента	м	535,20	1,76	941,95
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**17 088,07**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	4,00	1 486,59	5 946,36
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	16,00	604,49	9 671,84
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр	13,00	647,15	8 412,95
5	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр	7,00	1 022,41	7 156,87
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**32 869,93**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17				**99 409,35**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 18

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 16- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	226,20	1,53	346,09
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	13,57	5,54	75,18
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	68,98	4,17	287,65
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	82,55	5,05	416,88
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	82,55	12,69	1 047,56
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	61,69	22,26	1 373,22
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	246,76	4,28	1 056,13
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	86,22	5,05	435,41
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	86,22	3,92	337,98
					0,00
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	19,16	27,04	518,09
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	67,06	27,04	1 813,30
15	Обратна засипка със земни почви	м3	222,23	10,59	2 353,42
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	222,23	3,99	886,70
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	68,98	27,00	1 862,46
18	Направа първи битумен разлив	м2	135,70	2,01	272,76
19	Направа втори битумен разлив	м2	135,70	2,01	272,76
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	16,28	97,31	1 584,21
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	14,93	111,64	1 666,79
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	226,20	0,81	183,22
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**16 815,92**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90			9,00	3 640,40

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	23,68	71,04
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	38,77	116,31
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	390,17	390,17
5	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	31,07	31,07
6	Опорен блок	бр.	2,00	109,53	219,06
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	191,60	0,75	143,70
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	191,60	1,97	377,45
9	Полагане на детекторна лента	м	191,60	2,60	498,16
10	Полагане на сигнална лента	м	191,60	1,76	337,22
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**5 824,58**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	1,00	1 486,59	1 486,59
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	9,00	604,49	5 440,41
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**8 608,91**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 18				**31 249,41**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 19

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 19- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	160,00	1,53	244,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	9,60	5,54	53,18
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	109,33	4,17	455,91
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	118,93	5,05	600,60
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	118,93	12,69	1 509,22
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	100,15	22,26	2 229,34
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	400,62	4,28	1 714,65
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	136,67	5,05	690,18
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	136,67	3,92	535,75
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	30,37	27,04	821,20
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	106,30	27,04	2 874,35
15	Обратна засипка със земни почви	м3	364,10	10,59	3 855,82
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	364,10	3,99	1 452,76
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	109,33	27,00	2 951,91
18	Направа първи битумен разлив	м2	96,00	2,01	192,96
19	Направа втори битумен разлив	м2	96,00	2,01	192,96
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	11,52	97,31	1 121,01
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	10,56	111,64	1 178,92
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	160,00	0,81	129,60
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**22 831,27**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	303,70	19,00	5 770,30
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	23,68	71,04
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	38,77	116,31
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	390,17	390,17

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

5	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	31,07	31,07
6	Опорен блок	бр.	2,00	109,53	219,06
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	303,70	0,75	227,78
8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	303,70	1,97	598,29
9	Полагане на детекторна лента	м	303,70	2,60	789,62
10	Полагане на сигнална лента	м	303,70	1,76	534,51
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**8 748,15**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	1,00	1 486,59	1 486,59
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	22,00	604,49	13 298,78
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**16 467,28**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 19				**48 046,69**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 20- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	318,00	1,53	486,54
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	19,08	5,54	105,70
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	57,24	4,17	238,69
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	76,32	5,05	385,42
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	76,32	12,69	968,50
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	49,62	22,26	1 104,54
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	198,46	4,28	849,41
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	71,55	5,05	361,33
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	71,55	3,92	280,48
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	15,90	27,04	429,94
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	55,65	27,04	1 504,78
15	Обратна засипка със земни почви	м3	176,53	10,59	1 869,45
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	176,53	3,99	704,35
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	57,24	27,00	1 545,48
18	Направа първи битумен разлив	м2	190,80	2,01	383,51
19	Направа втори битумен разлив	м2	190,80	2,01	383,51
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	22,90	97,31	2 228,40
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	20,99	111,64	2 343,32
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	318,00	0,81	257,58
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**16 457,06**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	159,00	19,00	3 021,00
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	23,68	71,04
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	38,77	116,31
4	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	390,17	390,17
5	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	31,07	31,07
6	Опорен блок	бр.	2,00	109,53	219,06
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	159,00	0,75	119,25

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	159,00	1,97	313,23
9	Полагане на детекторна лента	м	159,00	2,60	413,40
10	Полагане на сигнална лента	м	159,00	1,76	279,84
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**4 974,37**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	1,00	1 486,59	1 486,59
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	15,00	604,49	9 067,35
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**10 553,94**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20				**31 985,37**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 21

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 1621- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	429,80	1,53	657,59
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	25,79	5,54	142,88
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	190,58	4,17	794,72
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	216,37	5,05	1 092,67
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	216,37	12,69	2 745,74
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	272,21	22,26	6 059,39
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1 088,82	4,28	4 660,15
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	238,23	5,05	1 203,06
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	238,23	3,92	933,86
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	52,94	27,04	1 431,50
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	185,29	27,04	5 010,24
15	Обратна засипка със земни почви	м3	1 122,80	10,59	11 890,45
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	1 122,80	3,99	4 479,97
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	190,58	27,00	5 145,66
18	Направа първи битумен разлив	м2	257,88	2,01	518,34
19	Направа втори битумен разлив	м2	257,88	2,01	518,34
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	30,95	97,31	3 011,74
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	28,37	111,64	3 167,23
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	429,80	0,81	348,14
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**53 837,81**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	214,90	21,21	4 558,03
2	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	314,40	19,00	5 973,60
3	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	3,00	22,51	67,53
4	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	3,00	17,98	53,94
5	Доставка и монтаж коляно ф 900	бр.	3,00	17,64	52,92
6	Доставка и монтаж намалител 110/90	бр.	1,00	19,30	19,30
7	Опорен блок	бр.	6,00	109,53	657,18
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	529,40	0,75	397,05
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	529,40	1,97	1 042,92
10	Полагане на детекторна лента	м	529,40	2,60	1 376,44
11	Полагане на сигнална лента	м	529,40	1,76	931,74
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**15 130,65**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	3,00	1 486,59	4 459,77
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	7,00	604,49	4 231,43
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 5м /помощна сметка /	бр	6,00	647,15	3 882,90
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**14 256,01**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 21				**83 224,47**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 22

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 22- Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	486,80	1,53	744,80
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	29,21	5,54	161,82
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	200,48	4,17	836,00
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	229,69	5,05	1 159,93
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	229,69	12,69	2 914,77
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	181,30	22,26	4 035,74
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	725,21	4,28	3 103,90
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	250,61	5,05	1 265,58
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	250,61	3,92	982,39
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	55,69	27,04	1 505,86
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	194,92	27,04	5 270,64
15	Обратна засипка със земни почви	м3	655,90	10,59	6 945,98
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	655,90	3,99	2 617,04
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	200,48	27,00	5 412,96
18	Направа първи битумен разлив	м2	292,08	2,01	587,08
19	Направа втори битумен разлив	м2	292,08	2,01	587,08
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	35,05	97,31	3 410,72
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	32,13	111,64	3 586,99
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	486,80	0,81	394,31
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**45 549,73**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	556,90	19,00	10 581,10
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00	23,68	94,72
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00	38,77	155,08
4	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	2,00	14,27	28,54
5	Доставка и монтаж коляно ф 90	бр.	3,00	17,64	52,92
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00	390,17	780,34
7	Опорен блок	бр.	7,00	109,53	766,71
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	556,90	0,75	417,68
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	556,90	1,97	1 097,09
10	Полагане на детекторна лента	м	556,90	2,60	1 447,94
11	Полагане на сигнална лента	м	556,90	1,76	980,14
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**16 402,26**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	2,00	1 486,59	2 973,18

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	18,00	604,49	10 880,82
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**15 535,91**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 22				**77 487,90**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 23

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 23 - Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	497,40	1,53	761,02
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	29,84	5,54	165,31
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	154,33	4,17	643,56
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	184,17	5,05	930,06
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	184,17	12,69	2 337,12
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	138,09	22,26	3 073,88
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	552,34	4,28	2 364,02
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	192,92	5,05	974,25
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	192,92	3,92	756,25
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	42,87	27,04	1 159,20
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	150,05	27,04	4 057,35
15	Обратна засипка със земни почви	м3	497,51	10,59	5 268,63
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	497,51	3,99	1 985,06
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	154,33	27,00	4 166,91
18	Направа първи битумен разлив	м2	298,40	2,01	599,78
19	Направа втори битумен разлив	м2	298,40	2,01	599,78
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	35,81	97,31	3 484,67
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	32,82	111,64	3 664,02
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	497,40	0,81	402,89
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**37 419,92**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	428,70	19,00	8 145,30
2	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	2,00	14,27	28,54
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор за Е ф80	бр.	2,00	26,05	52,10
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	4,00	23,68	94,72
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	4,00	38,77	155,08
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	3,00	390,17	1 170,51
7	Опорен блок	бр.	3,00	109,53	328,59
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	428,70	0,75	321,53
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	428,70	1,97	844,54
10	Полагане на детекторна лента	м	428,70	2,60	1 114,62
11	Полагане на сигнална лента	м	428,70	1,76	754,51
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**13 010,04**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	3,00	1 486,59	4 459,77
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	16,00	604,49	9 671,84

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр	13,00	689,81	8 967,53
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**23 099,14**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 23				**73 529,10**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 24

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Водопроводен. Клон 24 - Изкопно възстановителни дейности				
1	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	0,00	5,54	0,00
2	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	180,00	4,17	750,60
3	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	180,00	5,05	909,00
4	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	180,00	12,69	2 284,20
5	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	168,00	22,26	3 739,68
6	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	672,00	4,28	2 876,16
7	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	225,00	5,05	1 136,25
8	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	225,00	3,92	882,00
10	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
11	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
12	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	50,00	27,04	1 352,00
13	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	175,00	27,04	4 732,00
14	Обратна засипка със земни почви	м3	615,00	10,59	6 512,85
15	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	615,00	3,99	2 453,85
16	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	180,00	27,00	4 860,00
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**32 514,73**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	500,00	19,00	9 500,00
2	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	23,68	71,04
3	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	38,77	116,31
4	Доставка и монтаж коляно ф 90	бр.	1,00	17,64	17,64
5	Доставка и монтаж глух фланец ф90	бр.	1,00	31,07	31,07
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	1,00	390,17	390,17
7	Опорен блок	бр.	3,00	109,53	328,59
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	500,00	0,75	375,00
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	500,00	1,97	985,00
10	Полагане на детекторна лента	м	500,00	2,60	1 300,00
11	Полагане на сигнална лента	м	500,00	1,76	880,00
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**13 994,82**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	3,00	1 486,59	4 459,77
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	1,00	1 681,91	1 681,91
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	12,00	604,49	7 253,88
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 6м /помощна сметка /	бр	12,00	689,81	8 277,72
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**21 673,28**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 24				**68 182,83**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

	Водопроводен. Клон 25 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	3 014,20	1,53	4 611,73
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	180,85	5,54	1 001,91
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	542,56	4,17	2 262,48
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	723,41	5,05	3 653,22
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	723,41	12,69	9 180,07
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	395,44	22,26	8 802,49
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1 581,75	4,28	6 769,89
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	678,20	5,05	3 424,91
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	678,20	3,92	2 658,54
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	150,71	27,04	4 075,20
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	527,49	27,04	14 263,33
15	Обратна засипка със земни почви	м3	1 298,99	10,59	13 756,30
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	1 298,99	3,99	5 182,97
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	542,56	27,00	14 649,12
18	Направа първи битумен разлив	м2	1808,52	2,01	3 635,13
19	Направа втори битумен разлив	м2	1808,52	2,01	3 635,13
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	217,02	97,31	21 118,22
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	198,94	111,64	22 209,66
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3014,20	0,81	2 441,50
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**147 357,93**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN110	м	1 507,10	21,21	31 965,59
2	Доставка и монтаж тройник 110/110	бр.	1,00	22,51	22,51
3	Доставка и монтаж тройник 110/90	бр.	10,00	17,98	179,80
4	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф100 за етернитови тръби	бр.	1,00	41,31	41,31
5	Свободен фланец за PE100, PN10, DN100	бр.	3,00	28,11	84,33
6	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN110	бр.	3,00	42,44	127,32
7	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	10,00	23,68	236,80
8	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	10,00	38,77	387,70
9	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	1,00	17,64	17,64
10	Шибърен СК DN100 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	3,00	477,79	1 433,37
11	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	9,00	390,17	3 511,53
12	Опорен блок	бр.	8,00	109,53	876,24
13	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	1 507,10	0,75	1 130,33
14	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	1 507,10	1,97	2 968,99
15	Полагане на детекторна лента	м	1 507,10	2,60	3 918,46
16	Полагане на сигнална лента	м	1 507,10	1,76	2 652,50
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**49 554,41**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	15,00	1 486,59	22 298,85
2	Автоматичен въздушник в шахта - Помощна сметка	бр	2,00	1 681,91	3 363,82
3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 7м /помощна сметка /	бр	59,00	732,47	43 215,73
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр	60,00	1 022,41	61 344,60

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

5	Преминаване над водосток /помощна сметка/	бр	1,00	135,54	135,54
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**130 358,54**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25				**327 270,88**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 26

	Водопроводен. Клон 26 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	3 131,00	1,53	4 790,43
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	187,86	5,54	1 040,74
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	563,58	4,17	2 350,13
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	751,44	5,05	3 794,77
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	751,44	12,69	9 535,77
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	488,45	22,26	10 872,90
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	1 953,81	4,28	8 362,31
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	704,48	5,05	3 557,62
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	704,48	3,92	2 761,56
10	Плътно укрепване и разкрепване на изкопи в з.п. Н 0-3 м	м2	3 148,50	8,06	25 376,91
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	156,55	27,04	4 233,11
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	547,93	27,04	14 816,03
15	Обратна засипка със земни почви	м3	1 737,78	10,59	18 403,09
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	1 737,78	3,99	6 933,74
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	563,58	27,00	15 216,66
18	Направа първи битумен разлив	м2	1878,60	2,01	3 775,99
19	Направа втори битумен разлив	м2	1878,60	2,01	3 775,99
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	225,43	97,31	21 936,59
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	206,65	111,64	23 070,41
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3131,00	0,81	2 536,11
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**187 167,00**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	1 565,50	19,00	29 744,50
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00	13,14	13,14
3	Доставка и монтаж тройник 90/90	бр.	4,00	14,27	57,08
4	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	5,00	26,05	130,25
5	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	9,00	23,68	213,12
6	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	9,00	38,77	348,93
7	Доставка и монтаж коляно PE100, PN10, DN90	бр.	4,00	17,64	70,56
8	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	7,00	390,17	2 731,19
9	Опорен блок	бр.	15,00	109,53	1 642,95
10	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	1 565,50	0,75	1 174,13
11	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	1 565,50	1,97	3 084,04
12	Полагане на детекторна лента	м	1 565,50	2,60	4 070,30
13	Полагане на сигнална лента	м	1 565,50	1,76	2 755,28
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**46 035,46**
1	Доставка и монтаж ПХ /помощна сметка	бр	11,00	1 486,59	16 352,49
2	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	16,00	604,49	9 671,84

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

3	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 5м /помощна сметка /	бр	12,00	647,15	7 765,80
4	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 6м /помощна сметка /	бр	24,00	689,81	16 555,44
5	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 7м /помощна сметка /	бр	24,00	732,47	17 579,28
6	Сградни водопроводни отклонения Ф25 с дължина по 10м /помощна сметка /	бр	6,00	1 022,41	6 134,46
7	Преминаване над водосток /помощна сметка/	бр	2,00	135,54	271,08
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**74 330,39**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 26				**307 532,85**

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 27

	Водопроводен. Клон 27 / Изкопно възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н до 10см	м	214,00	1,53	327,42
2	Механизирано разкъртване на асфалтова настилка с Н до 10см	м3	12,84	5,54	71,13
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	38,52	4,17	160,63
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	51,36	5,05	259,37
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км, без вкл.такса смет	м3	51,36	12,69	651,76
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - 20% - ръчен	м3	33,39	22,26	743,26
7	Изкоп с багер на земни почви 1 ут.условие - 80%	м3	133,55	4,28	571,59
8	Натоварване с багер на транспорт на изкопани земни почви	м3	48,15	5,05	243,16
9	Превоз на земни маси на депо до 5км и разриване	м3	48,15	3,92	188,75
11	Укрепване на водопровод през изкопа	бр	1,00	13,60	13,60
12	Укрепване на кабели през изкопа	бр	1,00	12,54	12,54
13	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	10,70	27,04	289,33
14	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	37,45	27,04	1 012,65
15	Обратна засипка със земни почви	м3	118,79	10,59	1 257,99
16	Уплътняване на земни почви с пневматична трамбовка на пластове през 20см	м3	118,79	3,99	473,97
17	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	38,52	27,00	1 040,04
18	Направа първи битумен разлив	м2	128,40	2,01	258,08
19	Направа втори битумен разлив	м2	128,40	2,01	258,08
20	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	15,41	97,31	1 499,55
21	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	14,12	111,64	1 576,36
22	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	214,00	0,81	173,34
	Изкопно възстановителни дейности-обща сума				**11 082,60**
	Водопровод / Доставно монтажни дейности				
1	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90	м	107,00	19,00	2 033,00
2	Доставка и монтаж тройник фланшов 80/80	бр.	1,00	13,14	13,14
3	Доставка и монтаж фланшов адаптор ф80 за етернитови тръби	бр.	2,00	26,05	52,10
4	Свободен фланец за PE100, PN10, DN90	бр.	3,00	23,68	71,04
5	Доставка и монтаж фланшов накрайник DN90	бр.	3,00	38,77	116,31
6	Шибърен СК DN80 с гум.клин,чуг.тяло, телеск.шиш с предп.гърне и фунд.плоча	бр.	2,00	390,17	780,34
7	Опорен блок	бр.	3,00	109,53	328,59
8	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане DN90 мм	м	107,00	0,75	80,25
9	Дезинфекция водопроводи DN90 мм	м	107,00	1,97	210,79
10	Полагане на детекторна лента	м	107,00	2,60	278,20
11	Полагане на сигнална лента	м	107,00	1,76	188,32
	Доставно монтажни дейности - обща сума				**4 152,08**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

1	Сградни водопроводни отклонения Ф25с дължина по 4м /помощна сметка /	бр	4,00	604,49	2 417,96
	ОБЩО ОТ ПОМОЩНИ СМЕТКИ				**2 417,96**
	ОБЩО ЗА ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 27				**17 652,64**

ОБЩА СУМА от ПУДООС за Рехабилитация на водопроводна мрежа гр.Златарица - първи етап без ДДС	**1 165 571,50**
ДДС 20%:	**233 114,30**
ВСИЧКО С ДДС:	**1 398 685,80**

С
/А

П
/и **вител**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

СВО -ф25

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 4,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	1,53	7,65
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50	5,54	13,85
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,60	4,17	2,50
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,40	12,51	5,00
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,76	5,05	3,84
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,76	12,69	9,64
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	0,96	22,26	21,37
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	3,64	4,28	15,58
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,40	27,04	10,82
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,40	27,04	37,86
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,60	27,00	16,20

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,04	97,31	3,89
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,04	111,64	4,47
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,44	0,81	2,79
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**292,51**
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	4,00	6,45	25,80
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	4,00	0,75	3,00
8	Дезинфекция водопроводи	м	4,00	1,97	7,88
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**311,98**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**604,49**
	ДДС 20%				**120,90**
	ВСИЧКО С ДДС				**725,39**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25 с дължина 5,00м					
№ по ред	**Наименование на работите**	**Ед. мярка**	**Количество**	**ед.цена**	**Стойност**
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	1,53	7,65
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50	5,54	13,85
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	0,75	4,17	3,13
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,50	12,51	6,26
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	0,95	5,05	4,80
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	0,95	12,69	12,06
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,20	22,26	26,71
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	4,55	4,28	19,47
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,50	27,04	13,52
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	1,75	27,04	47,32
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,75	27,00	20,25
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,05	97,31	4,87
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,05	111,64	5,58

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	4,30	0,81	3,48
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**326,00**
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	5,00	6,45	32,25
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	5,00	0,75	3,75
8	Дезинфекция водопроводи	м	5,00	1,97	9,85
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**321,15**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**647,15**
	ДДС 20%				**129,43**
	ВСИЧКО С ДДС				**776,58**

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО
с дължина 6,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H < 10см	м	5,00	1,53	7,65

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

2	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см	м2	2,50	5,54	13,85
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	0,90	4,17	3,75
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,60	12,51	7,51
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,14	5,05	5,76
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,14	12,69	14,47
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,44	22,26	32,05
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	5,46	4,28	23,37
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	0,60	27,04	16,22
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	2,10	27,04	56,78
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,90	27,00	24,30
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,06	97,31	5,84
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,06	111,64	6,70
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	5,16	0,81	4,18
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**359,49**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	6,00	6,45	38,70
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	6,00	0,75	4,50
8	Дезинфекция водопроводи	м	6,00	1,97	11,82
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**330,32**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**689,81**
	ДДС 20%				**137,96**
	ВСИЧКО С ДДС				**827,77**

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО
с дължина 7,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	5,00	1,53	7,65
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	2,50	5,54	13,85
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05	4,17	4,38
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	0,70	12,51	8,76

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,33	5,05	6,72
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,33	12,69	16,88
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,68	22,26	37,40
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,37	4,28	27,26
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	0,70	27,04	18,93
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	2,45	27,04	66,25
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,05	27,00	28,35
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,07	97,31	6,81
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,07	111,64	7,81
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,02	0,81	4,88
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**392,98**
	Доставно монтажни дейности				
1	PE електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	7,00	6,45	45,15
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	7,00	0,75	5,25
8	Дезинфекция водопроводи	м	7,00	1,97	13,79
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**339,49**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**732,47**
	ДДС 20%				**146,49**
	ВСИЧКО С ДДС				**878,96**

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25
с дължина 8,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00	1,53	9,18
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	5,54	16,62
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20	4,17	5,00
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00	12,51	25,02
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,52	5,05	7,68
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,52	12,69	19,29
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	1,92	22,26	42,74
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	7,28	4,28	31,16

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	0,80	27,04	21,63
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	2,80	27,04	75,71
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20	27,00	32,40
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,08	97,31	7,78
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,08	111,64	8,93
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	6,88	0,81	5,57
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**445,78**
	Доставно монтажни дейности				
1	PE електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	8,00	6,45	51,60
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	8,00	0,75	6,00

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8	Дезинфекция водопроводи	м	8,00	1,97	15,76
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**348,66**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**794,44**
	ДДС 20%				**158,89**
	ВСИЧКО С ДДС				**953,33**

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО
с дължина 9,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	6,00	1,53	9,18
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,00	5,54	16,62
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,35	4,17	5,63
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	2,00	12,51	25,02
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,71	5,05	8,64
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,71	12,69	21,70
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,16	22,26	48,08
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	8,19	4,28	35,05
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	0,90	27,04	24,34
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,15	27,04	85,18
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,35	27,00	36,45
15	Направа първи битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
16	Направа втори битумен разлив	м2	2,50	2,01	5,03
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,09	97,31	8,76
18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,09	111,64	10,05
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,74	0,81	6,27
20	Възстановяване на тротоар	м2	0,40	31,94	12,78
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**478,02**
	Доставно монтажни дейности				
1	РЕ електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	9,00	6,45	58,05
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	9,00	0,75	6,75
8	Дезинфекция водопроводи	м	9,00	1,97	17,73
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**357,83**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**835,85**
	ДДС 20%				**167,17**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

	ВСИЧКО С ДДС				**1 003,02**

ПОМОЩНА СМЕТКА 1бр. СВО ф25
с дължина 10,00м

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	Изкопно-възстановителни дейности				
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	7,00	1,53	10,71
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	3,50	5,54	19,39
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,05	4,17	4,38
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	4,00	12,51	50,04
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,90	5,05	9,60
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,90	12,69	24,11
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви - ръчен	м3	2,40	22,26	53,42
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	9,10	4,28	38,95
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи Н=10 см	м3	1,00	27,04	27,04
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване Н=30см	м3	3,50	27,04	94,64
12	Доставка и засипване на изкопи с земна почва	м3	5,75	10,59	60,89
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	5,75	3,99	22,94
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,50	27,00	40,50
15	Направа първи битумен разлив	м2	3,50	2,01	7,04
16	Направа втори битумен разлив	м2	3,50	2,01	7,04
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,10	97,31	9,73

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,10	111,64	11,16
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	7,00	0,81	5,67
20	Възстановяване на тротоар	м2	4,00	31,94	127,76
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
	Изкопно-възстановителни дейности - обща сума				**655,41**
	Доставно монтажни дейности				
1	PE електрозаваряема водовземна скоба-PN10 ф90/25	бр.	1,00	73,42	73,42
2	Доставка и монтаж коляно с външна резба ф25	бр.	1,00	24,70	24,70
3	Доставка и монтаж адаптор с външна резба DN25	бр.	2,00	19,42	38,84
4	ТСК 3/4"	бр.	1,00	105,34	105,34
5	Опорно бетоново блокче за 30/30/10	бр.	1,00	33,00	33,00
6	Доставка и монтаж тръби RE100, PN10, DN25 мм	м	10,00	6,45	64,50
7	Изпитване плътността на тръбопроводи на хидравлични налягане	м	10,00	0,75	7,50
8	Дезинфекция водопроводи	м	10,00	1,97	19,70
	Доставно монтажни дейности- обща сума				**367,00**
	ОБЩО ЗА 1бр СВО DN25				**1 022,41**
	ДДС 20%				**204,48**
	ВСИЧКО С ДДС				**1 226,89**

Ст
/А

Пр **, управител**
/и

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Образец № 5.1.2


"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 1БР ПХ

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка H < 10см	м	3,00	1,53	4,59
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка H<10см	м2	1,05	5,54	5,82
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) H=30см	м3	0,32	4,17	1,33
4	Разкъртване на бордюри	м	1,00	5,75	5,75
5	Ръчно разкъртване на тротоарна настилка	м2	1,00	12,51	12,51
6	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,37	5,05	6,92
7	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,37	12,69	17,39
8	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	0,63	22,26	14,02
9	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	0,16	4,28	0,68
10	Доставка и полагане на подложка от пясък под тръбопроводи H=10 см	м3	0,14	27,04	3,79
11	Доставка и засипване на тръбите с пясък, вкл.уплътняване H=30см	м3	0,53	27,04	14,33
12	Засипване на изкопи със земна почва	м3	0,63	10,59	6,67
13	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	0,63	3,99	2,51
14	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	0,32	27,00	8,64
15	Направа първи битумен разлив	м2	1,05	2,01	2,11
16	Направа втори битумен разлив	м2	1,05	2,01	2,11
17	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,45	97,31	43,79



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

18	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,45	111,64	50,24
19	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	3,00	0,81	2,43
20	Възстановяване на тротоар	м2	1,00	31,94	31,94
21	Доставка и полагане на бетонови бордюри	м	1,00	24,65	24,65
22	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	0,66	5,05	3,33
23	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	0,66	3,92	2,59
24	Доставка и монтаж ПЕВП тръби PE100 PN10 DN90- за ПХ по 1,50м на ПХ	м	1,50	19,00	28,50
25	Надземен ПХ Ф 70 / 80 в пълен комплект и пета за ПХ фланшова 90 Ф 80	бр.	1,00	486,36	486,36
26	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр	1,00	14,27	14,27
27	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр	1,00	17,64	17,64
28	Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90	бр	1,00	38,77	38,77
29	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр	1,00	23,68	23,68
30	Доставка и монтаж СК ф80	бр	1,00	390,17	390,17
30	Опорен блок	бр	2,00	109,53	219,06
	ОБЩО за 1бр ПХ				**1 486,59**
	ДДС 20%				**297,32**
	ВСИЧКО С ДДС				**1 783,91**

ПОМОЩНА СМЕТКА
ДОСТАВКА и МОНТАЖ на 1бр АВ ф80 в шахта

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Рязане на асфалтова настилка с фугорезачка Н < 10см	м	16,00	1,53	24,48
2	Механизирано разкъртване на асф.настилка Н<10см	м2	0,40	5,54	2,22
3	Механизирано разкъртване на пътни настилки (трошенокаменна настилка) Н=30см	м3	1,20	4,17	5,00
4	Натоварване на строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на транспорт	м3	1,60	5,05	8,08
5	Превоз строителни отпадъци (трошен камък, асфалт) на депо до 30км,вкл.такса смет	м3	1,60	12,69	20,30
6	Изкоп с ширина 0.60 - 1.20 м, укрепен с дълбочина 0 - 2 м, земни почви	м3	1,80	22,26	40,07
7	Изкоп с багер земни почви на отвал при 1 ут.условие	м3	6,20	4,28	26,54
8	Засипване на изкопи със земна почва	м3	6,20	10,59	65,66
9	Уплътняване на земна почва на пластове от 20 см	м3	6,20	3,99	24,74

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

10	Основа от трошен камък с фракция 0-63мм (Трошенокаменна настилка)	м3	1,20	27,00	32,40
11	Доставка и монтаж чугунен капак	бр	1,00	228,36	228,36
12	Доставка и монтаж бетонов пръстен с Н=1.0м	бр	1,00	126,33	126,33
	Доставка и монтаж бетонов конес с Н=0.7м	бр	1,00	116,40	116,40
13	Доставка и монтаж дъно на шахта	бр	1,00	77,34	77,34
14	Направа първи битумен разлив	м2	4,00	2,01	8,04
15	Направа втори битумен разлив	м2	4,00	2,01	8,04
16	Доставка и полагане на асфалтобетон неплътен /биндер/	тона	0,48	97,31	46,71
17	Доставка и полагане на асфалтобетон плътен	тона	0,44	111,64	49,12
18	Заливане на фуги нов-стар асфалт с битум	м	16,00	0,81	12,96
19	Натоварване с багер на транспорт излишни земни почви	м3	1,50	5,05	7,58
20	Превоз земни маси на депо до 5км и разриване	м3	1,50	3,92	5,88
21	Доставка и монтаж на АВ ф80 - комбиниран	бр.	1,00	151,61	151,61
22	Доставка и монтаж РЕ Тройник ф90	бр	1,00	14,27	14,27
23	Доставка и монтаж РЕ коляно ф90	бр	1,00	17,64	17,64
24	Доставка и монтаж фланшов накрайник ф90	бр	1,00	38,77	38,77
25	Доставка и монтаж Свободен фланец ф90	бр	1,00	23,68	23,68
26	Доставка и монтаж СК ф80	бр	1,00	390,17	390,17
27	Опорен блок	бр	1,00	109,53	109,53
	ОБЩО за 1бр АВ в шахта				**1 681,91**
	ДДС 20%				**336,38**
	ВСИЧКО С ДДС				**2 018,29**

Съ
/А

Пр
/им

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

, управител

Образец № 5.1.3

"Водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица"

ПОДОБЕКТ: "Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр.Златарица - първи етап"

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

ПОМОЩНА СМЕТКА
ПРЕМИНАВАНЕ НАД ВОДОСТОК

№ по ред	Наименование на работите	Ед. мярка	Количество	ед.цена	Стойност
1	Доставка и монтаж колена ПЕВП ф90	бр	4	17,64	70,56
2	Доставка и монтаж конзоли за тръби ф150	бр	3	9,36	28,08
3	Доставка и монтаж топлоизолация за тръби	м	6	6,15	36,90
	ОБЩО ЗА ПРЕМИНАВАНЕ НАД ВОДОСТОК				**135,54**
	ДДС 20%				**27,11**
	ВСИЧКО С ДДС				**162,65**

Съ
/А

Пр **, управител**
/им

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖА НА ГР.ЗЛАТАРИЦА

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 17 **за**

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени 0,00 лв.

Общо за ра ,53 лв.

Участ Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра в.

Участник: Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.

	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0 лв.

Общо за работата : 7 лв.

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : в.

Общо за работата : в.

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,69 лв.

Участник: Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :

Уч

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

за

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

за

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.

Общо: 3,63 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :

Участ

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.

Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 12,59 лв.

Печалба : 1,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата

Участни

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,54 лв.

Участн

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :
Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **27,04 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **10,59 лв.**
Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,99 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.
						9,01 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,72 лв.
					Общо:	9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.
						6,74 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		3,03 лв.
					Общо:	9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.
						2,82 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		2,68 лв.
					Общо:	5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,00 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени У... ...в.

Общо за ра... ...в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						3,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		3,48 лв.
					Общо:	7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат...

Участ...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						76,88 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		6,15 лв.
					Общо:	83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,76 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		3,49 лв.
					Общо:	11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						4,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		4,43 лв.
					Общо:	9,09 лв.

Сбор :	103,37 лв.
Печалба :	8,27 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**111,64 лв.**

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.
						0,37 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,03 лв.
					Общо:	0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
						0,18 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,17 лв.
					Общо:	0,35 лв.

Сбор :	0,75 лв.
Печалба :	0,06 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**0,81 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*7

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110	м	1,03000	1,00	12,81 лв.	13,19 лв.

13,19 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,06 лв.
Общо: 14,25 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01300	1,00	80,00 лв.	1,04 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01300	1,00	60,00 лв.	0,78 лв.

1,82 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,82 лв.
Общо: 2,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.

1,41 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,34 лв.
Общо: 2,75 лв.

Сбор : 19,64 лв.
Печалба : 1,57 лв.
Утежнени Условия :
Общо за работата :

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90 **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.
Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.
Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.
Печалба : 1,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **19,00 лв.**

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*13

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/110 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/110	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 20,84 лв.

Печалба : 1,67 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата :

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***12**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/90	бр.	1,00000	1,00	11,14 лв.	11,14 лв.

11,14 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,89 лв.

Общо: 12,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,65 лв.

Печалба : 1,33 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **17,98 лв.**

Участник:

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***30**

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN100

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN100	бр.	1,00000	1,00	20,02 лв.	20,02 лв.

20,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,60 лв.

Общо: 21,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 26,03 лв.

Печалба : 2,08 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 28,11 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*27

ТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN110

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN110	бр.	1,00000	1,00	32,11 лв.	32,11 лв.

32,11 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,57 лв.

Общо: 34,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 39,30 лв.
Печалба : 3,14 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **42,44 лв.**

Участни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470436000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN100 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	12,00000	1,00	0,24 лв.	2,88 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	6,00000	1,00	1,90 лв.	11,40 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН.Ф100, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	344,00 лв.	344,00 лв.

358,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 28,66 лв.

Общо: 386,94 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	3,34500	1,00	4,25 лв.	14,22 лв.
	РАБОТНИК	чч	3,34500	1,00	4,25 лв.	14,22 лв.

28,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 27,02 лв.

Общо: 55,46 лв.

Сбор : 442,40 лв.
Печалба : 35,39 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **477,79 лв.**

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф900

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 21,26 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 23,68 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 38,77 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 28,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 390,17 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф90	бр.	1,00000	1,00	22,56 лв.	22,56 лв.

22,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,80 лв.

Общо: 24,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 28,77 лв.

Печалба : 2,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,07 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.

	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 109,53 лв.

Участник:

150130030977

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,75 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.



Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,97 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.
Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,60 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.



Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 1,63 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,76 лв.

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 18

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1.53 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общ лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Усло

Общо за работ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

8468200000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия :

Общо за раб

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

8101106131

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Сбор :	3,96 лв.
Печалба :	0,32 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за	**лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП


*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

	3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,45 лв.
Общо:	4,68 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Сбор :	4,68 лв.
Печалба :	0,37 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работ	
Провер	

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП


8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

	2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,13 лв.
Общо:	3,63 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Сбор :	3,63 лв.
Печалба :	0,29 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работ	
Провери	

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

	7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,56 лв.
Общо:	7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

	2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	2,42 лв.
Общо:	4,97 лв.

Сбор :	12,59 лв.
Печалба :	1,01 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за раб 0 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Услови 00 лв.

Общо за работат 04 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ **лв.**

Участни Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

Участник: Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА
З 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Услов

Общо за работ

Участник: Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.
Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.
Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия :
Общо за работата

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.
Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Усло
Общо за работ
Провери

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.
Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.
Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.
Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.
Печалба : 7,21 лв.
Утежнени Ус лв.
Общо за раб лв.
Прове

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.
Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.
Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.
Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.
Печалба : 8,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ **лв.**
Прове

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.
Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.
Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.
Печалба :
Утежнени Услови
Общо за работат
Проверил:

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***9**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.
Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.

Печалба : 1,41 лв.

Утежнени Усло ,00 лв.

Общо за работ 00 лв.

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	т
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за рабо

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата ,77 лв.

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 28,90 лв.

Утежнени Усл 0 лв.

Общо за работ 7 лв.

Участ

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф90	бр.	1,00000	1,00	22,56 лв.	22,56 лв.

22,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,80 лв.

Общо: 24,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 28,77 лв.

Печалба : 2,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,07 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРЕН БЛОК **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

150130030977

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия

Общо за работата

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*35

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.

Печалба : 0,19 лв.

Утежнени У

Общо за раб

Прове

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*34

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия 00 лв.

Общо за работата 6 лв.

Проверил:

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

Прове

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Прове

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.

	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени [illegible] лв.

Общо за р[illegible]в.

Участни[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

Пр[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб[illegible]

Участ[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

Прове[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа[illegible],26 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

Проверил[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,28 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ **з**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.
						3,23 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		1,45 лв.
					Общо:	4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия :
Общо за работата

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.
						2,50 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		1,13 лв.
					Общо:	3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия :
Общо за работата

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **За бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.
						7,06 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,56 лв.
					Общо:	7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.
						2,55 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		2,42 лв.
					Общо:	4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.
Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за р **в.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия 0,00 лв.

Общо за работата ,54 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **з**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	ост
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 л	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени 0 лв.

Общо за р 4 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб
Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

8101113100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

***5**

АНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

8103108000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра 0 лв.

Про

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Про

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : 2,01 лв.

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						3,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	3,48 лв.
					Общо:	7,14 лв.

Сбор :	90,10 лв.
Печалба :	7,21 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**97,31 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						76,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	6,15 лв.
					Общо:	83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,76 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,49 лв.
					Общо:	11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа [illegible]

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***9**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.

Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.

Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.
Печалба : 1,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра... лв.
Про...

Участни...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.
Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.
Печалба : 1,75 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра... 23,68 лв.
Про...

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.
Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.
Печалба : 2,87 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за...
П...

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 28,90 лв.

Утежнени Усл ..00 лв.

Общо за рабо ..7 лв.

Участник

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф90	бр.	1,00000	1,00	22,56 лв.	22,56 лв.

22,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,80 лв.

Общо: 24,36 лв.


Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 28,77 лв.

Печалба : 2,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб ..07 лв.

Участни

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ **лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.
Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Ус
Общо за раб

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.
Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Услови лв.
Общо за работат **лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.

Печалба : 0,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб в.

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата лв.

Участни

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 20

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени Услови 00 лв.

Общо за работат 53 лв.

Участник:

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.
Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Ус 0,00 лв.
Общо за раб 2,69 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,26 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работат

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.

	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Услов

Общо за работа

Провери

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.

Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.

Печалба : 0,29 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,92 лв.

Провери

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.

Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.

Печалба : 1,01 лв.

Утежнени Усло) лв.

Общо за работ лв.

Провер

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени У[illegible] 0,00 лв.

Общо за ра[illegible] 4 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Услов[illegible] 0,00 лв.

Общо за работа[illegible] 04 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работат лв.

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ

Участник Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.
Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат лв.

Участ

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Услови лв.

Общо за работа лв.

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 15 лв.

Утежнени Условия : 00 лв.

Общо за работата : 01 лв.

Участник

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ за

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия

Общо за работата

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 111,64 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.
Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.
Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,81 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.
Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.
Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.
Печалба : 1,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,00 лв.

Участни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ

Участни

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ **в.**

Участник

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.
Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.
Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа **лв.**

Участни

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цен	т
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф90	бр.	1,00000	1,00	22,56 лв.	22,56 лв.

22,56 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,80 лв.
Общо: 24,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 28,77 лв.
Печалба : 2,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо **7 лв.**

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.
Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.
Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за р **лв.**

Участник:

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия :

Общо з

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Услови

Общо за работат **лв.**

Проверил

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Усло лв.
Общо за работ лв.
Провери

Участник

***34**

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ .
Провери

Участник:

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 21

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.
Провери

Участник

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб **в.**

Участник

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата **в.**

Участник

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ **з**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **5,05 лв.**

Участник

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.
Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работат лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб лв.

Участник:

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

Е С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ **з**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.
Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : лв.
Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

А ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 12,59 лв.
Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Ус лв.
Общо за раб лв.
Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.
Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за 2,54 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : лв.
Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата лв.
Проверил:

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

	5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	4,78 лв.
Общо:	9,81 лв.

Сбор :	9,81 лв.
Печалба :	0,78 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата	**.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***5**

АНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

	1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	0,49 лв.
Общо:	1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

	1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,03 лв.
Общо:	2,11 лв.

Сбор :	3,69 лв.
Печалба :	0,30 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работат	**лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

	9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,72 лв.
Общо:	9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

	6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,03 лв.
Общо:	9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

	2,82 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	2,68 лв.
Общо:	5,50 лв.

Сбор :	25,00 лв.
Печалба :	2,00 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**27,00 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

ЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат 1 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ДОПИРНИ ФУГИ С АСФАЛТОВА СМЕС ЗА 100 М **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.
						0,37 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,03 лв.
					Общо:	0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
						0,18 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,17 лв.
					Общо:	0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***7**

МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110 **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110	м	1,03000	1,00	12,81 лв.	13,19 лв.
						13,19 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,06 лв.
					Общо:	14,25 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01300	1,00	80,00 лв.	1,04 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01300	1,00	60,00 лв.	0,78 лв.
						1,82 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	0,82 лв.
					Общо:	2,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
						1,41 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,34 лв.
					Общо:	2,75 лв.

Сбор : 19,64 лв.
Печалба : 1,57 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ лв.

Участни

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***9**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.
						10,50 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	0,84 лв.

Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.

Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.

Печалба : 1,41 лв.

Утежнени Услови... 0,00 лв.

Общо за работ... лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*13

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/110

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/110	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 20,84 лв.

Печалба : 1,67 лв.

Утежнени Услови... 0,00 лв.

Общо за работа...

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*12

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/90	бр.	1,00000	1,00	11,14 лв.	11,14 лв.

11,14 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,89 лв.

Общо: 12,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,65 лв.
Печалба : 1,33 лв.
Утежнени Ус лв.
Общо за раб лв.
Прове

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***25**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф900

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.
Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.
Печалба : 1,31 лв.
Утежнени Условия
Общо за работата
Проверил:

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***16**

А И МОНТАЖ НАМАЛИТЕЛ 110/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	НАМАЛИТЕЛ 110/90	бр.	1,00000	1,00	12,27 лв.	12,27 лв.

12,27 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,98 лв.
Общо: 13,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 17,87 лв.
Печалба : 1,43 лв.
Утежнени Усл
Общо за рабо
Прове

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.

	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Усл 0 лв.

Общо за рабо 3 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

Г

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*35

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.
Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ **лв.**

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*34

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо з **лв.**

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 22

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за Г

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,54 лв.

Провер

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

*2

РВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) СПОРТ **за м3**

Механи

Основа	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия

Общо за работата

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **з**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата

Участни: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **з**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Услови 0,00 лв.

Общо за работат ,26 лв.

Уча: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Ус
Общо за раб

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.

Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Услов 00 лв.
Общо за работа 50 лв.
Провери

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.
Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо
Прове

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо **лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ

Участник

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Ус 00 лв.
Общо за раб 9 лв.

Участник:

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Услов

Общо за работ

Провер

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

	0,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,25 лв.
Общо:	0,51 лв.

Сбор :	1,86 лв.
Печалба :	0,15 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**2,01 лв.**

Уча

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

	66,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	5,35 лв.
Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

	7,40 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,33 лв.
Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

	3,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	3,48 лв.
Общо:	7,14 лв.

Сбор :	90,10 лв.
Печалба :	7,21 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**97,31 лв.**

Участни

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

	76,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	6,15 лв.
Общо:	83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.
Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.
Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.
Печалба : 8,27 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа **лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.
Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.
Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Услови
Общо за работат

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***9**

ОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.
Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.

Печалба : 1,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб 0 лв.

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за рабо 3,68 лв.

Участник

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.	ност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени У 00 лв.

Общо за раб 7 лв.

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*11

1 МОНТАЖ ТРОЙНИК 90/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ТРОЙНИК 90/90	бр.	1,00000	1,00	7,95 лв.	7,95 лв.

7,95 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,64 лв.
Общо: 8,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 13,21 лв.
Печалба : 1,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб **лв.**
Участ
Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***25**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.
Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.
Печалба : 1,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа
Участник:
Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.
Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.
Общо: 37,79 лв.

Участник:

Сбор : 361,27 лв.
Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : лв.

Проверил:

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

за

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.
Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.
Общо: 62,79 лв.

Участник:

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо 09,53 лв.

Прове

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.
Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Услови 0,00 лв.
Общо за работат 0,75 лв.

Уча

Проверил:

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
						0,09 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,01 лв.
					Общо:	0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.
						0,88 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,84 лв.
					Общо:	1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Услов лв.
Общо за работа лв.

Участник

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.
						1,96 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,16 лв.
					Общо:	2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.
						0,15 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,14 лв.
					Общо:	0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Усло 0,00 лв.
Общо за работ 2,60 лв.

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

ИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Це	ност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,	1,24 лв.
						1,24 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,10 лв.
					Общо:	1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.
						0,15 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,14 лв.
					Общо:	0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,76 лв.

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 23

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ.

за м

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра 53 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Ус 0 лв.
Общо за раб лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Усл ...в.

Общо за рабо ...в.

Учас

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата ...5 лв.

Учас

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата ...в.

Участник

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Услови в.
Общо за работат в.
Провери:

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 00 лв.
Общо за работата : 28 лв.
Провери:

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласн о чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	ст
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв	88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.
Провери

Участни: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,92 лв.
Провери

Участни: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.

Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.

Печалба : 1,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат

Участник

Проверил:

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата

Участник

Проверил:

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за р лв.
Пр

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб в.
Пров

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Услови ,00 лв.
Общо за работа 59 лв.
Проверил

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Усл 0,00 лв.
Общо за рабо 9 лв.
Провер

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.
Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.
Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо лв.
Провер

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.
Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Услов

Общо за работа

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата **в.**

Участ

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ **лв.**

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.
Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.
Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.
Печалба : 1,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа 0 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 90/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Це	
	ТРОЙНИК 90/90	бр.	1,00000	1,00	7,95 лв.	7,95 лв.

7,95 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,64 лв.
Общо: 8,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 13,21 лв.
Печалба : 1,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работат 14,27 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*33

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА Е Ф80

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цен	ност
	ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА Е Ф80	бр.	1,00000	1,00	18,06	18,06 лв.

18,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.
Общо: 19,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 24,12 лв.

Печалба : 1,93 лв.

Утежнени Услов лв.

Общо за работа лв.

Проверил

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Ус 0,00 лв.

Общо за раб 23,68 лв.

Прове

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ИОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата в.

Проверил:

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 90 лв.

Утежнени Услови 00 лв.

Общо за работат 7 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Услови 00 лв.

Общо за рабо 3 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печал 06 лв.

Утежнени Услов 00 лв.

Общо за работа 75 лв.

Участ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа ив.

Участн

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

КТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.

Печалба : 0,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,60 лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*34

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Мате

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени

Общо за ра

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 24

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за **в.**

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Усл 00 лв.
Общо за работ 7 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата

У

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.
Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,26 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Услови
Общо за работат
Проверил:

Участни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнен лв.
Общо за лв.

Участн съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Услов
Общо за работа
Провери

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.
Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра
Прове

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.
Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата **4 лв.**
Проверил:

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ H=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.
						20,75 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		1,66 лв.
					Общо:	22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.
						1,35 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		1,28 лв.
					Общо:	2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Усло лв.
Общо за работ лв.

Участник съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

АСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.
						5,03 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		4,78 лв.
					Общо:	9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.

Участни съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежне съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Общо за

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.
						1,09 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		0,49 лв.
					Общо:	1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.
						1,08 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		1,03 лв.
					Общо:	2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.

Участник

Утежнени У ,00 лв.
Общо за ра ,99 лв.
Про

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.
						9,01 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,72 лв.
					Общо:	9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.
						6,74 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,03 лв.
					Общо:	9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.
						2,82 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	2,68 лв.
					Общо:	5,50 лв.
					Сбор :	25,00 лв.
					Печалба :	2,00 лв.

Участник

Утежнени Усл
Общо за рабо
Провер

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90 **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.
						10,50 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,84 лв.
					Общо:	11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.
						2,24 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	1,01 лв.
					Общо:	3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
						1,54 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	1,46 лв.
					Общо:	3,00 лв.
					Сбор :	17,59 лв.
					Печалба :	1,41 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,00 лв.

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо : 7 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.
Печалба : 1,31 лв.
Утежнени Условия :
Общо за р

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

*32

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ГЛУХ ФЛАНЕЦ Ф90 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНЕЦ ГЛУХ Ф90	бр.	1,00000	1,00	22,56 лв.	22,56 лв.

22,56 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,80 лв.
Общо: 24,36 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 28,77 лв.
Печалба : 2,30 лв.
Утежнени Ус лв.
Общо за раб лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.
Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.
Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.
Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ 7 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Ус... в.

Общо за раб... в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Услови... в.

Общо за работат... в.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,97 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*35

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.

Печалба : 0,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,60 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*34

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,06 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 25

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Услови[illegible] 0 лв.
Общо за работат[illegible] 3 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Усл[illegible] 0,00 лв.
Общо за рабо[illegible] ,54 лв.

Участни[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове[illegible]

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.
						3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа 5,05 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.
						8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.
Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб ,69 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.
						10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Услов лв.
Общо за работа лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,92 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.

Печалба : 1,01 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 13,60 лв.

Участник: -

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,54 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Участник

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **27,04 лв.**

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **10,59 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **3,99 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

ТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						3,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		3,48 лв.
					Общо:	7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.
Печалба : 7,21 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **97,31 лв.**

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.

	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ **лв.**

Участни

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **0,81 лв.**

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*7

А И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	ост
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN110	м	1,03000	1,00	12,81 лв.	13,19 лв.

13,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,06 лв.

Общо: 14,25 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01300	1,00	80,00 лв.	1,04 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01300	1,00	60,00 лв.	0,78 лв.

1,82 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,82 лв.

Общо: 2,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,11000	1,00	4,25 лв.	0,47 лв.

1,41 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,34 лв.

Общо: 2,75 лв.

Сбор : 19,64 лв.
Печалба : 1,57 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 21,21 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***13**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/110

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/110	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 20,84 лв.
Печалба : 1,67 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,51 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***12**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 110/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 110/90	бр.	1,00000	1,00	11,14 лв.	11,14 лв.

11,14 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,89 лв.

Общо: 12,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 16,65 лв.
Печалба : 1,33 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 17,98 лв.

Участ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*33

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф100 ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ

за

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф100 ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ	бр.	1,00000	1,00	31,14 лв.	31,14 лв.

31,14 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,49 лв.
Общо: 33,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 38,25 лв.
Печалба : 3,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 41,31 лв.

Участник

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*30

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN100

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN100	бр.	1,00000	1,00	20,02 лв.	20,02 лв.

20,02 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,60 лв.
Общо: 21,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 26,03 лв.
Печалба : 2,08 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 28,11 лв.

Участник

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*27

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN110

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN110	бр.	1,00000	1,00	32,11 лв.	32,11 лв.

32,11 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,57 лв.
Общо: 34,68 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 39,30 лв.

Печалба : 3,14 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 42,44 лв.

Участни

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 23,68 лв.

Участни

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 38,77 лв.

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

МОНТАЖ НА КОЛЯНО PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата :

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470436000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN100 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	12,00000	1,00	0,24 лв.	2,88 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	6,00000	1,00	1,90 лв.	11,40 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН.Ф100, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	344,00 лв.	344,00 лв.

358,28 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 28,66 лв.

Общо: 386,94 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	3,34500	1,00	4,25 лв.	14,22 лв.
	РАБОТНИК	чч	3,34500	1,00	4,25 лв.	14,22 лв.

28,44 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 27,02 лв.

Общо: 55,46 лв.

Сбор : 442,40 лв.

Печалба : 35,39 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 477,79 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 28,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за р

Пр

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРЕН БЛОК

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 109,53 лв.

Уч

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **0,75 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уч

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.
Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **1,97 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.
Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **2,60 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ІА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

Печалба : 0,13 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,76 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 26 **за**

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,53 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,54 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.
Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.
Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за рабо

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата :

Участник

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

: С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо з **лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.

Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,92 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101201210

ПЛЪТНО УКРЕПВАНЕ И РАЗКРЕПВАНЕ НА ИЗКОПИ В З.П. Н 0-3М **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ	бр.	0,02000	1,00	1,80 лв.	0,04 лв.
	ГРЕДИ БИЧЕНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ТАЛПИ	м3	0,00300	1,00	300,00 лв.	0,90 лв.

1,60 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,13 лв.
Общо: 1,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,42500	1,00	4,25 лв.	1,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26700	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,94 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,79 лв.
Общо: 5,73 лв.

Сбор : 7,46 лв.
Печалба : 0,60 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 8,06 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.
Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 13,60 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за **лв.**

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10,59 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа 3,99 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

8102280810

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.


Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.



Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.


Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за рабо ,81 лв.



Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.

Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.

Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.

Печалба : 1,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 19,00 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*11

МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 80/80

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 80/80	бр.	1,00000	1,00	6,99 лв.	6,99 лв.

6,99 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 12,17 лв.
Печалба : 0,97 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 13,14 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 90/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 90/90	бр.	1,00000	1,00	7,95 лв.	7,95 лв.

7,95 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,64 лв.
Общо: 8,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 13,21 лв.
Печалба : 1,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Об лв.

Участн съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*33

А И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80 ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА Е Ф80	бр.	1,00000	1,00	18,06 лв.	18,06 лв.

18,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.
Общо: 19,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 24,12 лв.

Печалба : 1,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **26,05 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.

Печалба : 1,75 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **23,68 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **38,77 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уч

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНО PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,64 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Печалба : 28,90 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 390,17 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.

Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **0,75 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Утеж 0,00 лв.
Общо ,97 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.
Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.
Печалба : 0,19 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра лв.
Прод

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.
Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.
Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.
Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра
Про

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВОДОПРОВОДЕН КЛОН 27

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

за

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв.

Уча

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,05 лв.

Участник

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,69 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,26 лв.

Уча

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за р 92 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД ПРЕЗ ИЗКОПА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА ВОДОПРОВОД	бр.	1,00000	1,00	7,06 лв.	7,06 лв.

7,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,56 лв.
Общо: 7,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.
Общо: 4,97 лв.

Сбор : 12,59 лв.
Печалба : 1,01 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002406

УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ ПРЕЗ ИЗКОПА **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	УКРЕПВАНЕ НА КАБЕЛИ	бр.	1,00000	1,00	6,15 лв.	6,15 лв.

6,15 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,49 лв.

Общо: 6,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,12000	1,00	4,25 лв.	0,51 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,36000	1,00	4,25 лв.	1,53 лв.

2,55 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,42 лв.

Общо: 4,97 лв.

Сбор : 11,61 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,54 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра

Участник

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ОБРАТНА ЗАСИПКА СЪС ЗЕМНИ ПОЧВИ **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работ 9 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ С ПНЕВМАТИЧНА ТРАМБОВКА НА ПЛАСТОВЕ ПРЕЗ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо з 9 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.


Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.
Общо: 72,23 лв.

Механизация


Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.
Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.
Общо: 7,14 лв.



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

Сбор : 90,10 лв.
Печалба : 7,21 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 97,31 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.
Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.
Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уч

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Учас

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	т
	ПЕВП ТРЪБИ PE100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.

Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.

Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,46 лв.
Общо:	3,00 лв.

Сбор :	17,59 лв.
Печалба :	1,41 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работ	**9,00 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*11

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 80/80

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	ост
	ТРОЙНИК ФЛАНШОВ 80/80	бр.	1,00000	1,00	6,99 лв.	6,99 лв.

	6,99 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,56 лв.
Общо:	7,55 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

	2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	2,25 лв.
Общо:	4,62 лв.

Сбор :	12,17 лв.
Печалба :	0,97 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**13,14 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*33

КА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ АДАПТОР Ф80 ЗА ЕТЕРНИТОВИ ТРЪБИ

Материал

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ АДАПТОР ЗА Е Ф80	бр.	1,00000	1,00	18,06 лв.	18,06 лв.

	18,06 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	1,44 лв.
Общо:	19,50 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

	2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	2,25 лв.
Общо:	4,62 лв.

Сбор :	24,12 лв.
Печалба :	1,93 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**26,05 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

	16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.
Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.
Печалба : 1,75 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **23,68 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.
Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.
Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.
Печалба : 2,87 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **38,77 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

ШИБЪРЕН СПИРАТЕЛЕН КРАН DN80 С ГУМ.КЛИН, ЧУГ.ТЯЛО, ТЕЛЕСК.ШИШ С ПРЕДП.ГЪРНЕ И ФЕНД.ПЛОЧА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.
Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.
Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 390,17 лв.

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.
Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.
Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 109,53 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.
Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,75 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ DN90ММ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за рабо

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***35**

ПОЛАГАНЕ НА ДЕТЕКТОРНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА ДЕТЕКТОРНА	м	1,03000	1,00	1,90 лв.	1,96 лв.

1,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,16 лв.

Общо: 2,12 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 2,41 лв.

Печалба : 0,19 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **2,60 лв.**

У

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***34**

ПОЛАГАНЕ НА СИГНАЛНА ЛЕНТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЛЕНТА СИГНАЛНА	м	1,03000	1,00	1,20 лв.	1,24 лв.

1,24 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,34 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,03600	1,00	4,25 лв.	0,15 лв.

0,15 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,14 лв.

Общо: 0,29 лв.

Сбор : 1,63 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 0,13 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,76 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 4,00М

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.
Общо: 5,32 лв.

Сбор : 5,32 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работа лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

G00001939

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.
Общо: 11,58 лв.

Сбор : 11,58 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра лв.

Участник:

съгласн о чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

***2**

ВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ)
СПОРТ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Механизац

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

	3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,45 лв.
Общо:	4,68 лв.

Сбор :	4,68 лв.
Печалба :	0,37 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работа	**лв.**

Учас

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

	8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,65 лв.
Общо:	11,75 лв.

Сбор :	11,75 лв.
Печалба :	0,94 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**12,69 лв.**

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

	10,57 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	10,04 лв.
Общо:	20,61 лв.

Сбор :	20,61 лв.
Печалба :	1,65 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**22,26 лв.**

Участни

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

	2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,23 лв.
Общо:	3,96 лв.

Сбор :	3,96 лв.
Печалба :	0,32 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,28 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42,

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл.

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **27,04 лв.**

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **27,04 лв.**

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

НАБИВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

А ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА ІКА) **за м3**

Материа

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

РАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Матер

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

А И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работ в.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.

	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,94 лв.

Участн

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата :

Пр

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **73,42 лв.**

Участн

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,70 лв.

Уча

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТСК 3/4

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

О БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10 **за бр.**

Материа

Основа	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

*36

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,45 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата :, 0,75 лв.

Участни

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,97 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 5,00М

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,53 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,54 лв.

Участ

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.

Общо: 5,32 лв.

Сбор : 5,32 лв.

Печалба : 0,43 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,75 лв.

Участник:

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.

Общо: 11,58 лв.

Сбор : 11,58 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,51 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

***2**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за ра 5 лв.

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,69 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : 22,26 лв.

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

АГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за раб лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

АВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за ра

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,99 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работат

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

КА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ за

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						3,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	3,48 лв.
					Общо:	7,14 лв.

Сбор :	90,10 лв.
Печалба :	7,21 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**97,31 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						76,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	6,15 лв.
					Общо:	83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,76 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,49 лв.
					Общо:	11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участн

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

Уч

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

за

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,94 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от

8103124130

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,65 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни...

Пр...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни...

Прове...

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,70 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Прод

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

ТСК 3/4 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,00 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***36**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.	
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,45 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за р

Пр

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,97 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

А СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 6,00М

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

РАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.
Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

13220100078 8

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.

Общо: 5,32 лв.

Сбор : 5,32 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,75 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.

Общо: 11,58 лв.

Сбор : 11,58 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,51 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

Е НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ)
Т

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : 12,69 лв.

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,26 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,28 лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.
Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.
Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10.59 лв.

У

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

НЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за раб лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.
						9,01 лв.
			Доставно складови разходи : 8,00 %			0,72 лв.
					Общо:	9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.
						6,74 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			3,03 лв.
					Общо:	9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.
						2,82 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 95,00 %			2,68 лв.
					Общо:	5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
			Доставно складови разходи : 8,00 %			0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 95,00 %			0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.

	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.

	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,94 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,65 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.

	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,70 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

ТСК 3/4 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.
Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.
Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.
Печалба : 7,80 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 105,34 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.
Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.
Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.
Печалба : 2,44 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 33,00 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*36

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.
Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,45 лв.

Участ

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,75 лв.

Участник:

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,97 лв.

Участник

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 7,00М

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.
						0,03 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			0,01 лв.
					Общо:	0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.
						0,71 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 95,00 %			0,67 лв.
					Общо:	1,38 лв.

Сбор :	1,42 лв.
Печалба :	0,11 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**1,53 лв.**

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.
						3,08 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			1,39 лв.
					Общо:	4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.
						0,34 лв.
			Допълнителни разходи - труд : 95,00 %			0,32 лв.
					Общо:	0,66 лв.

Сбор :	5,13 лв.
Печалба :	0,41 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,54 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.
						2,35 лв.
			Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %			1,06 лв.
					Общо:	3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Уч

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ

за м

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.

Общо: 5,32 лв.

Сбор : 5,32 лв.

Печалба : 0,43 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,75 лв.

Уч

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.

Общо: 11,58 лв.

Сбор : 11,58 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,51 лв.

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	ст
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **5,05 лв.**

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Об

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **22,26 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **4,28 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

8103101000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Учас

8101113100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***5**

НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,99 лв.

Участ

Прог

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участник:

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

Прс

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

	3,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	3,48 лв.
Общо:	7,14 лв.
Сбор :	90,10 лв.
Печалба :	7,21 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**97,31 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

	76,88 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	6,15 лв.
Общо:	83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

	7,76 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,49 лв.
Общо:	11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

	4,66 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	4,43 лв.
Общо:	9,09 лв.
Сбор :	103,37 лв.
Печалба :	8,27 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**111,64 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

	0,37 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	0,03 лв.
Общо:	0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

	0,18 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,17 лв.
Общо:	0,35 лв.
Сбор :	0,75 лв.
Печалба :	0,06 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**0,81 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

	21,89 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	1,75 лв.
Общо:	23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

	3,04 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	2,89 лв.
Общо:	5,93 лв.
Сбор :	29,57 лв.
Печалба :	2,37 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**31,94 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

	18,17 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 %	1,45 лв.
Общо:	19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

	1,64 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,56 лв.
Общо:	3,20 лв.
Сбор :	22,82 лв.
Печалба :	1,83 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,65 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.
Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.
Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.
Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.
Печалба : 5,44 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 73,42 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.
Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.
Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.
Печалба : 1,83 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,70 лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

8243063010

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТСК 3/4

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.	ост
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 33,00 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*36

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.
Печалба : 0,48 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,45 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,75 лв.

У

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,97 лв.

Уча

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 8,00М

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.

Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.

Печалба : 0,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 1,53 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,54 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.

Общо: 5,32 лв.

Сбор : 5,32 лв.

Печалба : 0,43 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,75 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

за м2

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.

Общо: 11,58 лв.

Сбор : 11,58 лв.

Печалба : 0,93 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **12,51 лв.**

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

РВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ)
ІСПОРТ

Механиз

Основа	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **5,05 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **12,69 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : **22,26 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

	2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,23 лв.
Общо:	3,96 лв.

Сбор :	3,96 лв.
Печалба :	0,32 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,28 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.
						20,75 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,66 лв.
					Общо:	22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.
						1,35 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,28 лв.
					Общо:	2,63 лв.

Сбор :	25,04 лв.
Печалба :	2,00 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**27,04 лв.**

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.
						20,75 лв.
					Доставно складови разходи : 8,00 %	1,66 лв.
					Общо:	22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.
						1,35 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	1,28 лв.
					Общо:	2,63 лв.

Сбор :	25,04 лв.
Печалба :	2,00 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**27,04 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,99 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА) **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,00 лв.

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени У... ...в.

Общо за раб... ...в.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,94 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.

	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,65 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

ОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25 **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***37**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25 **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,70 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Ц	т
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

ТСК 3/4

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,00 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***36**

И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,45 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

НЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

	0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,32 лв.
Общо:	0,66 лв.
Сбор :	0,69 лв.
Печалба :	0,06 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**0,75 лв.**

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
						0,09 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,01 лв.
					Общо:	0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.
						0,88 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,84 лв.
					Общо:	1,72 лв.
					Сбор :	1,82 лв.
					Печалба :	0,15 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**1,97 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 9,00М

***1**

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.
						0,03 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %		0,01 лв.
					Общо:	0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.
						0,71 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,67 лв.
					Общо:	1,38 лв.
					Сбор :	1,42 лв.
					Печалба :	0,11 лв.
					Утежнени Условия :	0,00 лв.
					Общо за работата :	**1,53 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.

Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.

Печалба : 0,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,54 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.

Общо: 5,32 лв.

Сбор :	5,32 лв.
Печалба :	0,43 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,75 лв.**

Участник: Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

	5,94 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	5,64 лв.
Общо:	11,58 лв.

Сбор :	11,58 лв.
Печалба :	0,93 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**12,51 лв.**

Участник: Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

	3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,45 лв.
Общо:	4,68 лв.

Сбор :	4,68 лв.
Печалба :	0,37 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,05 лв.**

Участник: Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

	8,10 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,65 лв.
Общо:	11,75 лв.

Сбор :	11,75 лв.
Печалба :	0,94 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**12,69 лв.**

Участни Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,26 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80% **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,99 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.

	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕЙДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участ

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 31,94 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

АВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,65 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.

	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,42 лв.

Участ

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Це	
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,70 лв.

Участник:

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

Участ

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

ТСК 3/4

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.

	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*36

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед.	т
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 6,45 лв.

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90ММ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,75 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

0,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,84 лв.

Общо: 1,72 лв.

Сбор : 1,82 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,97 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА СВО Ф25 С ДЪЛЖИНА 10,00М

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.
Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.
Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,17 лв. √

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уч

132201000788

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ **за м**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,59 лв.
Общо: 5,32 лв.√

Сбор : 5,32 лв.
Печалба : 0,43 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,75 лв.√

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА **за м2**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.

5,94 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,64 лв.
Общо: 11,58 лв.√

Сбор : 11,58 лв.
Печалба : 0,93 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,51 лв. √

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Це	ст
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,0	,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.√

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв. √

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,69 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

8101106131

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.

Печалба : 1,65 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 22,26 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участн

8101402210

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.

Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Печалба : 0,32 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,28 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

8103101000

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ЗКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ПРОВОДИ Н=10СМ.

за м3

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.

20,75 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,66 лв.

Общо: 22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.

1,35 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,28 лв.

Общо: 2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,04 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

У

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА **за м3**

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.

Печалба : 0,78 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 10,59 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

ВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.

Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.

Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.

Печалба : 0,30 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,99 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участник:

8103108000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи :	8,00 %	5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
						7,40 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	3,33 лв.
					Общо:	10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.
						3,66 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	3,48 лв.
					Общо:	7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.
Печалба : 7,21 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **97,31 лв.**

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **111,64 лв.**

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **0,81 лв.**

8413191000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

за м2

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.

21,89 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,75 лв.

Общо: 23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.

3,04 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,89 лв.

Общо: 5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.

Печалба : 2,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **31,94 лв.**

Участ

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.

18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.

Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.

Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **24,65 лв.**

Участ

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243102040

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РЕ ЕЛЕКТРОЗАВАРЯЕМА ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДОВЗЕМНА СКОБА PN10 Ф90/25	бр.	1,00000	1,00	41,23 лв.	41,23 лв.

41,23 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 3,30 лв.

Общо: 44,53 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01100	1,00	80,00 лв.	0,88 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01100	1,00	60,00 лв.	0,66 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,69 лв.

Общо: 2,23 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,47000	1,00	4,25 лв.	6,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,09000	1,00	4,25 лв.	4,63 лв.

10,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,34 лв.

Общо: 21,22 лв.

Сбор : 67,98 лв.

Печалба : 5,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 73,42 лв.

Уча

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*37

ДОСТАВКА И МОНТАЖ КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО С ВЪНШНА РЕЗБА Ф25	бр.	1,00000	1,00	19,55 лв.	19,55 лв.

19,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,56 лв.

Общо: 21,11 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 22,87 лв.

Печалба : 1,83 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 24,70 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

П

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*38

ДОСТАВКА И МОНТАЖ АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АДАПТОР С ВЪНШНА РЕЗБА DN25	бр.	1,00000	1,00	15,02 лв.	15,02 лв.

15,02 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,20 лв.

Общо: 16,22 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10700	1,00	4,25 лв.	0,45 лв.

0,90 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,86 лв.

Общо: 1,76 лв.

Сбор : 17,98 лв.

Печалба : 1,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,42 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243063010

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТСК 3/4

за бр.

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БОЛТОВЕ M/L 16/70	бр.	8,00000	1,00	1,50 лв.	12,00 лв.
	ТСК 3/4	бр.	1,00000	1,00	53,00 лв.	53,00 лв.
	УПЛЪТНИТЕЛИ ГУМЕНИ С Ф 25 ММ	бр.	2,00000	1,00	2,11 лв.	4,22 лв.

69,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,54 лв.

Общо: 74,76 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,37000	1,00	4,25 лв.	5,82 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,38000	1,00	4,25 лв.	5,86 лв.

11,68 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 11,10 лв.

Общо: 22,78 лв.

Сбор : 97,54 лв.

Печалба : 7,80 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 105,34 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ОПОРНО БЕТОНОВО БЛОЧКЕ ЗА 30/30/10	бр.	1,00000	1,00	18,00 лв.	18,00 лв.

18,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,44 лв.

Общо: 19,44 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

5,70 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,42 лв.

Общо: 11,12 лв.

Сбор : 30,56 лв.

Печалба : 2,44 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 33,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал.

***36**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM за м

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРЪБИ PE100, PN10, DN25MM	м	1,03000	1,00	3,10 лв.	3,19 лв.

3,19 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,26 лв.

Общо: 3,45 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,10200	1,00	4,25 лв.	0,43 лв.

1,29 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,23 лв.

Общо: 2,52 лв.

Сбор : 5,97 лв.

Печалба : 0,48 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,45 лв.

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

150130030977

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ИЗПИТВАНЕ ПЛЪТНОСТТА НА ТРЪБОПРОВОДИ НА ХИДРАВЛИЧНО НАЛЯГАНЕ DN90MM

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,03000	1,00	0,90 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,00 лв.

Общо: 0,03 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05333	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02667	1,00	4,25 лв.	0,11 лв.

0,34 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.

Общо: 0,66 лв.

Сбор : 0,69 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,75 лв.

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243141050

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДОПРОВОДИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАР ХЛОРНА	кг	0,09000	1,00	0,48 лв.	0,04 лв.
	ВОДА	м3	0,05000	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.

0,09 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,01 лв.

Общо: 0,10 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,15600	1,00	4,25 лв.	0,66 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,05200	1,00	4,25 лв.	0,22 лв.

	0,88 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,84 лв.
Общо:	1,72 лв.

Сбор :	1,82 лв.
Печалба :	0,15 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**1,97 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ПОМОЩНА СМЕТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПХ **з**

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

	0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	0,01 лв.
Общо:	0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

	0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,67 лв.
Общо:	1,38 лв.

Сбор :	1,42 лв.
Печалба :	0,11 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**1,53 лв.**

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ. **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

	3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,39 лв.
Общо:	4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

	0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	0,32 лв.
Общо:	0,66 лв.

Сбор :	5,13 лв.
Печалба :	0,41 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,54 лв.**

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.
						2,35 лв.
				Допълнителни разходи - Механизация :	45,00 %	1,06 лв.
					Общо:	3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.
						0,23 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	0,22 лв.
					Общо:	0,45 лв.

Сбор :	3,86 лв.
Печалба :	0,31 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**4,17 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

132201000788

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РАЗКЪРТВАНЕ НА БОРДЮРИ

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,22000	1,00	4,25 лв.	0,94 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,20000	1,00	4,25 лв.	0,85 лв.
						2,73 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	2,59 лв.
					Общо:	5,32 лв.

Сбор :	5,32 лв.
Печалба :	0,43 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**5,75 лв.**

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00001939

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

РЪЧНО РАЗКЪРТВАНЕ НА ТРОТОАРНА НАСТИЛКА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,70000	1,00	4,25 лв.	2,97 лв.
						5,94 лв.
				Допълнителни разходи - труд :	95,00 %	5,64 лв.
					Общо:	11,58 лв.

Сбор :	11,58 лв.
Печалба :	0,93 лв.
Утежнени Условия :	0,00 лв.
Общо за работата :	**12,51 лв.**

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.
						3,23 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,45 лв.
					Общо:	4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.
						8,10 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	3,65 лв.
					Общо:	11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.
Печалба : 0,94 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 12,69 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.
						10,57 лв.
					Допълнителни разходи - труд : 95,00 %	10,04 лв.
					Общо:	20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,26 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.
						2,73 лв.
					Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 %	1,23 лв.
					Общо:	3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖКА ОТ ПЯСЪК ПОД ТРЪБОПРОВОДИ Н=10СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.
						20,75 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		1,66 лв.
				Общо:		22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.
						1,35 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		1,28 лв.
				Общо:		2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103101000

И ЗАСИПВАНЕ НА ТРЪБИТЕ С ПЯСЪК, ВКЛ.УПЛЪТНЯВАНЕ Н=30СМ. **за м3**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,05200	1,00	0,90 лв.	0,05 лв.
	ПЯСЪК	м3	1,15000	1,00	18,00 лв.	20,70 лв.
						20,75 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		1,66 лв.
				Общо:		22,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,31800	1,00	4,25 лв.	1,35 лв.
						1,35 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		1,28 лв.
				Общо:		2,63 лв.

Сбор : 25,04 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,04 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.
						5,03 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		4,78 лв.

Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10,59 лв.

Участ Прот

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,99 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.
Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.
Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.
Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.
Печалба : 2,00 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 27,00 лв.

Участн Прот

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за м2**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Уча

Проверил:

8102280810

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.
						1,25 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,10 лв.
					Общо:	1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.
						0,26 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,25 лв.
					Общо:	0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.
Печалба : 0,15 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 2,01 лв.

Участни

Провер

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/ **за тона**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
						66,88 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		5,35 лв.
					Общо:	72,23 лв.

Механизация

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.
						0,37 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		0,03 лв.
					Общо:	0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
						0,18 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		0,17 лв.
					Общо:	0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.
Печалба : 0,06 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 0,81 лв.

Учас

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8413191000

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ТРОТОАР

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,01100	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.
	ПЛОЧИ ТРОТОАРНИ	бр.	12,00000	1,00	1,44 лв.	17,28 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,05500	1,00	18,00 лв.	0,99 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	8,00000	1,00	0,45 лв.	3,60 лв.
						21,89 лв.
				Доставно складови разходи : 8,00 %		1,75 лв.
					Общо:	23,64 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,35800	1,00	4,25 лв.	1,52 лв.
						3,04 лв.
				Допълнителни разходи - труд : 95,00 %		2,89 лв.
					Общо:	5,93 лв.

Сбор : 29,57 лв.
Печалба : 2,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 31,94 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103124130

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕТОН М 150 - ОБИКНОВЕН	м3	0,03300	1,00	85,00 лв.	2,81 лв.
	БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00000	1,00	300,00 лв.	0,00 лв.
	БОРДЮРИ БЕТОНОВИ	м	1,00000	1,00	14,40 лв.	14,40 лв.
	ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	325,00 лв.	0,33 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00100	1,00	300,00 лв.	0,30 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,03600	1,00	2,50 лв.	0,09 лв.
	РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0,00400	1,00	61,00 лв.	0,24 лв.
						18,17 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,45 лв.
Общо: 19,62 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,17600	1,00	4,25 лв.	0,75 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,21000	1,00	4,25 лв.	0,89 лв.

1,64 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,56 лв.
Общо: 3,20 лв.

Сбор : 22,82 лв.
Печалба : 1,83 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 24,65 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.
Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.
Печалба : 0,37 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,05 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ

за м3

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.
Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.
Печалба : 0,29 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,92 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участни

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*9

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ПЕВП ТРЪБИ РЕ100 PN10 DN90 ЗА ПХ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПЕВП ТРЪБИ РЕ100 PN10 DN90	м	1,03000	1,00	10,19 лв.	10,50 лв.

10,50 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 0,84 лв.
Общо: 11,34 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ЗАВАРЪЧЕН АПАРАТ	мсм	0,01600	1,00	80,00 лв.	1,28 лв.
	ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0,01600	1,00	60,00 лв.	0,96 лв.

2,24 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,01 лв.

Общо: 3,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18000	1,00	4,25 лв.	0,77 лв.

1,54 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,46 лв.

Общо: 3,00 лв.

Сбор : 17,59 лв.

Печалба : 1,41 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 19,00 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

050112000188

НАДЗЕМЕН ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80 В ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ И ПЕТА ЗА ПХ ФЛАНШОВА 90 Ф80

за бр

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПОЖАРЕН ХИДРАНТ 70/80 В ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ И ПЕТА ЗА ПХ ФЛАНШОВА 90 Ф80	бр.	1,00000	1,00	400,00 лв.	400,00 лв.

400,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 32,00 лв.

Общо: 432,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,10500	1,00	4,25 лв.	4,70 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,10500	1,00	4,25 лв.	4,70 лв.

9,40 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 8,93 лв.

Общо: 18,33 лв.

Сбор : 450,33 лв.

Печалба : 36,03 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 486,36 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***11**

МОНТАЖ ТРОЙНИК 90/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 90/90	бр.	1,00000	1,00	7,95 лв.	7,95 лв.

7,95 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,64 лв.

Общо: 8,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 13,21 лв.

Печалба : 1,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **14,27 лв.**

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

ОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90 **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **17,64 лв.**

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **38,77 лв.**

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

АНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.
Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.
Печалба : 1,75 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 23,68 лв.

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Участ

8470434000

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.
Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.
Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.
Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 390,17 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243175410

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРЕН БЛОК **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.
Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.
Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.
Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 109,53 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТКА ДОСТАВКА И МОНТАЖ АВ Ф80 В ШАХТА

*1

РЯЗАНЕ НА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ФУГОРЕЗАЧКА ДО 10СМ. **за м**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РЕЗАЧКА	мсм	0,00100	1,00	25,00 лв.	0,03 лв.

0,03 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,01 лв.
Общо: 0,04 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16700	1,00	4,25 лв.	0,71 лв.

0,71 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,67 лв.
Общо: 1,38 лв.

Сбор : 1,42 лв.
Печалба : 0,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 1,53 лв.

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132410

МЕХАНИЗИРАНО РАЗКЪРТВАНЕ АСФАЛТОВА НАСТИЛКА С ДЕБ. 10 СМ.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.
	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,01000	1,00	100,00 лв.	1,00 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,01000	1,00	120,00 лв.	1,20 лв.

3,08 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,39 лв.
Общо: 4,47 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,08000	1,00	4,25 лв.	0,34 лв.

0,34 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,32 лв.
Общо: 0,66 лв.

Сбор : 5,13 лв.
Печалба : 0,41 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 5,54 лв.

Участник съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103132200

МЕХАН.РАЗКЪРТВАНЕ ПЪТНИ НАСТАСТИЛКИ,ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА Н=30СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БУЛДОЗЕР НА ГЪСЕНИЧЕН ТРАКТОР С ХИДР.ЗАДВ.НА	мсм	0,00280	1,00	315,00 лв.	0,88 лв.

	ВЛЕКАЧ ВЕРИЖЕН 90-110 КС	мсм	0,00670	1,00	100,00 лв.	0,67 лв.
	РАЗКЪРТВАЧ ПРИКАЧЕН ТИП 'Д-162А'	мсм	0,00670	1,00	120,00 лв.	0,80 лв.

2,35 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,06 лв.

Общо: 3,41 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05360	1,00	4,25 лв.	0,23 лв.

0,23 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,22 лв.

Общо: 0,45 лв.

Сбор : 3,86 лв.

Печалба : 0,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 4,17 лв.

Уч

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*2

НАТОВАРВАНЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ТРАНСПОРТ **за**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 5,05 лв.

Участник

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ (ТРОШЕН КАМЪК, АСФАЛТ) НА ДЕПО ДО 30КМ, БЕЗ ВКЛ.ТАКСА СМЕТ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 30 км	м3	1,00000	1,00	8,10 лв.	8,10 лв.

8,10 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,65 лв.

Общо: 11,75 лв.

Сбор : 11,75 лв.

Печалба : 0,94 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 12,69 лв.

Участник:

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101106131

ИЗКОП РЪЧЕН С ШИРИНА 0,6-1,2М, ДЪЛБ.ДО 2М, В ЗЕМНИ ПОЧВИ 20% РЪЧЕН

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,83400	1,00	4,25 лв.	3,54 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,65500	1,00	4,25 лв.	7,03 лв.

10,57 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 10,04 лв.

Общо: 20,61 лв.

Сбор : 20,61 лв.
Печалба : 1,65 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 22,26 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101402210

ИЗКОП С БАГЕР НА ЗЕМНИ ПОЧВИ ПРИ 1 УТ.УСЛОВИЕ 80%

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00700	1,00	300,00 лв.	2,10 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00200	1,00	315,00 лв.	0,63 лв.

2,73 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,23 лв.
Общо: 3,96 лв.

Сбор : 3,96 лв.
Печалба : 0,32 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 4,28 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8101113100

ДОСТАВКА И ЗАСИПВАНЕ НА ИЗКОП СЪС ЗЕМНА ПОЧВА

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,18400	1,00	4,25 лв.	5,03 лв.

5,03 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,78 лв.
Общо: 9,81 лв.

Сбор : 9,81 лв.
Печалба : 0,78 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 10,59 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Про: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*5

УПЛЪТНЯВАНЕ НА ЗЕМНИ ПОЧВИ НА ПЛАСТОВЕ ОТ 20СМ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ПНЕВМ.ТРАМБОВКА	мсм	0,00680	1,00	160,00 лв.	1,09 лв.

1,09 лв.
Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 0,49 лв.
Общо: 1,58 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,25400	1,00	4,25 лв.	1,08 лв.

1,08 лв.
Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,03 лв.
Общо: 2,11 лв.

Сбор : 3,69 лв.
Печалба : 0,30 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 3,99 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провер

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103108000

ОСНОВА ОТ ТРОШЕН КАМЪК С ФРАКЦИЯ 0-63ММ (ТРОШЕНОКАМЕННА НАСТИЛКА)

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,20000	1,00	0,90 лв.	0,18 лв.
	КАМЪК ТРОШЕН	м3	1,45000	1,00	6,09 лв.	8,83 лв.

9,01 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,72 лв.

Общо: 9,73 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВАЛЯК	мсм	0,02700	1,00	220,00 лв.	5,94 лв.
	ГРЕИДЕР	мсм	0,00200	1,00	400,00 лв.	0,80 лв.

6,74 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,03 лв.

Общо: 9,77 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,19000	1,00	4,25 лв.	0,81 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,47300	1,00	4,25 лв.	2,01 лв.

2,82 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,68 лв.

Общо: 5,50 лв.

Сбор : 25,00 лв.

Печалба : 2,00 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 27,00 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8440511000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ЧУГУНЕН КАПАК **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КАПАК ЧУГУНЕН	бр.	1,00000	1,00	180,00 лв.	180,00 лв.

180,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 14,40 лв.

Общо: 194,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,02900	1,00	4,25 лв.	4,37 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,02900	1,00	4,25 лв.	4,37 лв.

8,74 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 8,30 лв.

Общо: 17,04 лв.

Сбор : 211,44 лв.

Печалба : 16,92 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 228,36 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8244281020

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВ ПРЪСТЕН С H=1M **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	2,00000	1,00	3,50 лв.	7,00 лв.
	ЦИЛИНДРИ (ПРЪСТЕНИ)	бр.	1,00000	1,00	70,00 лв.	70,00 лв.

77,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,16 лв.

Общо: 83,16 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,03330	1,00	180,00 лв.	5,99 лв.

5,99 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 2,70 лв.

Общо: 8,69 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.

12,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 12,24 лв.

Общо: 25,12 лв.

Сбор : 116,97 лв.

Печалба : 9,36 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 126,33 лв.

Участник

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8244281020

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ БЕТОНОВ КОНУС С Н=0,7М **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СТЪПАЛА СТОМАНЕНИ Ф 18 ММ	бр.	1,00000	1,00	3,50 лв.	3,50 лв.
	КОНУС	бр.	1,00000	1,00	65,00 лв.	65,00 лв.

68,50 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,48 лв.

Общо: 73,98 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,03330	1,00	180,00 лв.	5,99 лв.

5,99 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 2,70 лв.

Общо: 8,69 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.

12,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 12,24 лв.

Общо: 25,12 лв.

Сбор : 107,78 лв.

Печалба : 8,62 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 116,40 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8244281020

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ДЪНО НА ШАХТА

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност

	ДЪНО ЗА ШАХТА	бр.	1,00000	1,00	35,00 лв.	35,00 лв.

35,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,80 лв.

Общо: 37,80 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АВТОКРАН 3Т	мсм	0,03330	1,00	180,00 лв.	5,99 лв.

5,99 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 2,70 лв.

Общо: 8,69 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.
	РАБОТНИК	чч	1,51600	1,00	4,25 лв.	6,44 лв.

12,88 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 12,24 лв.

Общо: 25,12 лв.

Сбор : 71,61 лв.

Печалба : 5,73 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 77,34 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Проверил:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ПЪРВИ БИТУМЕН РАЗЛИВ **за**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8102280810

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

НАПРАВА ВТОРИ БИТУМЕН РАЗЛИВ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,49000	1,00	2,12 лв.	1,04 лв.
	БИТУМ	кг	0,21000	1,00	0,98 лв.	0,21 лв.

1,25 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,10 лв.

Общо: 1,35 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,05900	1,00	4,25 лв.	0,25 лв.

	РАБОТНИК	чч	0,00300	1,00	4,25 лв.	0,01 лв.

0,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,25 лв.

Общо: 0,51 лв.

Сбор : 1,86 лв.

Печалба : 0,15 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 2,01 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115120

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН /БИНДЕР/

за тона

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,06 лв.	60,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

66,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 5,35 лв.

Общо: 72,23 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,00900	1,00	360,00 лв.	3,24 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,40 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,33 лв.

Общо: 10,73 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,27500	1,00	4,25 лв.	1,17 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,50100	1,00	4,25 лв.	2,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08500	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

3,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 3,48 лв.

Общо: 7,14 лв.

Сбор : 90,10 лв.

Печалба : 7,21 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 97,31 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103115220

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТЕН

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	кг	1 000,00000	1,00	0,07 лв.	70,00 лв.
	БИТУМ	кг	7,00000	1,00	0,98 лв.	6,86 лв.
	ВОДА	м3	0,01000	1,00	2,00 лв.	0,02 лв.

76,88 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 6,15 лв.

Общо: 83,03 лв.

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	АСФАЛТОРАЗТИЛАЧ НА ГЪСЕНИЧЕН ХОД ТИП'Д-150Б'	мсм	0,01000	1,00	360,00 лв.	3,60 лв.

	ВАЛЯК САМОХОДЕН ПНЕВМАТИЧЕН ДО 22Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.
	ВАЛЯК САМОХОДЕН СТАТИЧЕН ДО 10Т	мсм	0,01300	1,00	160,00 лв.	2,08 лв.

7,76 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 3,49 лв.

Общо: 11,25 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,43400	1,00	4,25 лв.	1,84 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,58000	1,00	4,25 лв.	2,46 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,08400	1,00	4,25 лв.	0,36 лв.

4,66 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 4,43 лв.

Общо: 9,09 лв.

Сбор : 103,37 лв.

Печалба : 8,27 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 111,64 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8103128100

ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИ НОВ-СТАР АСФАЛТ С БИТУМ

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БЕНЗИН	л	0,03000	1,00	2,12 лв.	0,06 лв.
	БИТУМ	кг	0,16000	1,00	0,98 лв.	0,16 лв.
	БРАШНО КАМЕННО	кг	0,07500	1,00	1,98 лв.	0,15 лв.

0,37 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,03 лв.

Общо: 0,40 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,02000	1,00	4,25 лв.	0,09 лв.

0,18 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 0,17 лв.

Общо: 0,35 лв.

Сбор : 0,75 лв.

Печалба : 0,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 0,81 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***2**

АНЕ С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ НА ИЗКОПАНИ ЗЕМНИ ПОЧВИ

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	БАГЕР	мсм	0,00960	1,00	300,00 лв.	2,88 лв.
	БУЛДОЗЕР	мсм	0,00110	1,00	315,00 лв.	0,35 лв.

3,23 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,45 лв.

Общо: 4,68 лв.

Сбор : 4,68 лв.

Печалба : 0,37 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работа

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8468200000

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ НА ДЕПО ДО 5КМ И РАЗРИВАНЕ **за м3**

Механизация

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	САМОСВАЛ 5 км	м3	1,00000	1,00	2,50 лв.	2,50 лв.

2,50 лв.

Допълнителни разходи - Механизация : 45,00 % 1,13 лв.

Общо: 3,63 лв.

Сбор : 3,63 лв.

Печалба : 0,29 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 3,92 лв.

Участн

Прове

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8243072030

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АВ Ф80 - КОМБИНИРАН **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВЪЗДУШНИК АВТОМАТИЧЕН Ф80 КОМБИНИРАН	бр.	1,00000	1,00	120,00 лв.	120,00 лв.

120,00 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 9,60 лв.

Общо: 129,60 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,30000	1,00	4,25 лв.	5,53 лв.

5,53 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 5,25 лв.

Общо: 10,78 лв.

Сбор : 140,38 лв.

Печалба : 11,23 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 151,61 лв.

Участн

Про

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

***11**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ТРОЙНИК 90/90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТРОЙНИК 90/90	бр.	1,00000	1,00	7,95 лв.	7,95 лв.

7,95 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,64 лв.

Общо: 8,59 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 13,21 лв.

Печалба : 1,06 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 14,27 лв.

Участ

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*25

А И МОНТАЖ НА КОЛЯНО Ф90

Мате

Ос	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 17,64 лв.

Участн

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Проверил

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*26

ДОСТАВКА И МОНТАЖ ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ФЛАНШОВ НАКРАЙНИК Ф90 ПЕВП	бр.	1,00000	1,00	28,96 лв.	28,96 лв.

28,96 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,32 лв.

Общо: 31,28 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 35,90 лв.

Печалба : 2,87 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 38,77 лв.

Участник:

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Пр

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

*29

СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	СВОБОДЕН ФЛАНЕЦ ЗА PE100, PN10, DN90	бр.	1,00000	1,00	16,22 лв.	16,22 лв.

16,22 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 1,30 лв.

Общо: 17,52 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,26500	1,00	4,25 лв.	1,13 лв.

2,26 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,15 лв.

Общо: 4,41 лв.

Сбор : 21,93 лв.
Печалба : 1,75 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 23,68 лв.

Пров

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8470434000

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ СК Ф80

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ГАЙКИ	бр.	8,00000	1,00	0,24 лв.	1,92 лв.
	ШПИЛКИ	бр.	4,00000	1,00	1,90 лв.	7,60 лв.
	КРАН СПИРАТЕЛЕН ШИБЪРЕН С ОХР.ГАРН. Ф80, КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	290,00 лв.	290,00 лв.

299,52 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 23,96 лв.

Общо: 323,48 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	2,28100	1,00	4,25 лв.	9,69 лв.

19,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 18,41 лв.

Общо: 37,79 лв.

Сбор : 361,27 лв.
Печалба : 28,90 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.
Общо за работата : 390,17 лв.

Участни

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Провери

8243175410

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ОПОРЕН БЛОК

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ВОДА	м3	0,13000	1,00	2,00 лв.	0,26 лв.
	ГРЕДИ ШИРОКОЛИСТНИ	м3	0,00600	1,00	325,00 лв.	1,95 лв.
	ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0,00900	1,00	300,00 лв.	2,70 лв.
	ПИРОНИ	кг	0,21100	1,00	2,90 лв.	0,61 лв.
	ПЯСЪК	м3	0,30000	1,00	18,00 лв.	5,40 лв.
	ТЕЛ ГОРЕНА	кг	0,02600	1,00	3,20 лв.	0,08 лв.
	ЦИМЕНТ М 350 /В ТОРБИ/	кг	95,00000	1,00	0,19 лв.	18,05 лв.
	ЧАКЪЛ ТРОШЕН	м3	0,40000	1,00	16,80 лв.	6,72 лв.

35,77 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 2,86 лв.

Общо: 38,63 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	1,99700	1,00	4,25 лв.	8,49 лв.
	РАБОТНИК	чч	4,90900	1,00	4,25 лв.	20,86 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,67100	1,00	4,25 лв.	2,85 лв.

32,20 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 30,59 лв.

Общо: 62,79 лв.

Сбор : 101,42 лв.
Печалба : 8,11 лв.
Утежнени Условия : 0,00 лв.

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Общо за работата : **109,53 лв.**

Проверил: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

А ПРЕМИНАВАНЕ НАД ВОДОСТОК

***25**

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОЛЯНА Ф90 **за бр.**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОЛЯНО Ф90	бр.	1,00000	1,00	10,84 лв.	10,84 лв.

10,84 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,87 лв.

Общо: 11,71 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,18600	1,00	4,25 лв.	0,79 лв.

2,37 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 2,25 лв.

Общо: 4,62 лв.

Сбор : 16,33 лв.

Печалба : 1,31 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **17,64 лв.**

Участ съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

8231601150

Провер съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА КОНЗОЛИ ЗА ТРЪБИ Ф150

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	КОНЗОЛА КОМПЛЕКТ	бр.	1,00000	1,00	4,55 лв.	4,55 лв.

4,55 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,36 лв.

Общо: 4,91 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,45400	1,00	4,25 лв.	1,93 лв.

1,93 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,83 лв.

Общо: 3,76 лв.

Сбор : 8,67 лв.

Печалба : 0,69 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : **9,36 лв.**

Участник: съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

G00002312

Про съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ **за м**

Материали

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ ЗА ТРЪБИ	м	1,30000	1,00	2,14 лв.	2,78 лв.

2,78 лв.

Доставно складови разходи : 8,00 % 0,22 лв.

Общо: 3,00 лв.

Труд

Основание	Наименование	М-ка	Кол.	Коеф.	Ед. Цена	Стойност
	РАБОТНИК	чч	0,16300	1,00	4,25 лв.	0,69 лв.
	РАБОТНИК	чч	0,16300	1,00	4,25 лв.	0,69 лв.

1,38 лв.

Допълнителни разходи - труд : 95,00 % 1,31 лв.

Общо: 2,69 лв.

Сбор : 5,69 лв.


Печалба : 0,46 лв.

Утежнени Условия : 0,00 лв.

Общо за работата : 6,15 лв.

Проверил:

Уча



съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

съгласно чл. 2 от ЗЗЛД, във връзка с чл. 42, ал. 5 от ЗОП