

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Рег. № 127500-9007, екз. №05.05 2017 г.

С Т А Н О В И Щ Е

от инж. Георги Стефанов Игнатов – пол. инспектор в група ОД, ПК и ПД, Сектор ПП
при ОДМВР - Велико Търново

ОТНОСНО: Съгласуване на проект за временна организация и безопасност на движението на обект: Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица. Подобект №1: Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица. Подобект №2: Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица.

Настоящото писмено становище се издава на основание параграф 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата.

На основание чл. 4 от Наредба 3/2010 г. на МРРБ в Сектор ПП при ОДМВР - Велико Търново е постъпило искане с вх. № 127500-8898/03.05.2017 г. от Община Златарица, за издаване на становище по проект за временна организация и безопасност на движението на обект: Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица. Подобект №1: Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица. Подобект №2: Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица.

Проектът съгласно изискванията на Наредба № 3/2010 г. на МРРБ, подлежи на съгласуване.

Представени са обяснителна записка и типови схеми.

СМР ще се извършват на етапи през светлата част на денонощието по уличната мрежа на гр. Златарица. Всеки следващ етап ще започва след възстановяването на настилната и движението по предходния.

Прокопаването на улиците съвпадащи с път III-4004 ще се извърши на 3 участъка, както следва:

При 1-ви участък /от км. 16+830 до км. 17+250/ движението ще се осъществява обходно по улиците „Божур“, „Черни връх“, „Роза“ и „Оборище“.

При 2-ри участък /от км. 17+910 до км. 19+230/ движението ще се осъществява обходно по улиците „Георги Димитров“ и „Александър Стамболийски“.

При 3-ти участък /от км. 19+230 до км. 19+417/ движението ще се осъществява еднопосочно по една пътна лента, като регулирането ще се осъществява посредством пътни знаци Б5 и Б6.

Съгласно обяснителната записка в гр. Златарица за улиците „Никола Вапцаров“, „Климент Охридски“, „Христо Смирненски“, „Пенчо Вахъвчиев“, „Никола Матев“, „Черни връх“, „Оборище“, „Васил Левски“, „Шипка“, „Комуна“, „Възраждане“, „Бързица“, „Априлско въстание“, „Роза“, „Баба Тонка“, „Божур“, „Северно сияние“, „Ст. Попстоянов“, „Иларион Макариополски“, „Гергана“, „Първа пролет“, „Маестро Атанасов“, „Градище“, „Младост“, „Росица“, „Емануил Манолов“, „Георги Кънев“, „Космос“, „Райчево“, „Георги Златарски“, „Александър Стамболийски“ и „Георги Димитров“ сигнализацията ще е съгласно приложение № 73 от Наредба № 3/2010 г. на МРРБ.

Сектор „ПЪТНА ПОЛИЦИЯ“ Велико Търново, ул. „Беляковско шосе“ № 4

ВЕРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица

Проектът за ВОБД е разработен при спазване условията на Наредба № 3/2010 г. и отговаря на изискванията на ЗДвП за безопасно и безпрепятствено преминаване през работния участък. На основание на горното проектът се съгласува при следните условия:

Да бъдат изпълнени изискванията на ЗДвП, Наредба № 3/2010 г. на МРРБ и чл. 18 от Закона за пътищата.

Пътните знаци елементи на временната организация на движение да се поставят върху преносими стойки, устойчиви срещу обръщане.

Всички знаци противоречащи на временната сигнализация да се покрият с плътен калъф по време на строителството.

Опасните зони да се оградят с предпазна ограда и сигнална лента.

Съгласно Наредба № 3/2010 г. работниците, изпълняващи дейността си в обхвата на пътя да бъдат със сигнално работно облекло.

Съгласно чл. 47 ал. 1 от Наредба №3/2010 г. през нощта работните участъци да се сигнализират със светлинни източници С – 16.


При възникване на проблеми с автомобилното движение, същото да бъде регулирано от обучени за целта работници, снабдени със сигнално облекло и палки.

На основание чл. 81 ал. 1 от Наредба № 3/2010 г. на МРРБ, Община Златарица и ОПУ – В. Търново /за път III-4004/ да издадат заповеди за въвеждане ВОБД, в които да се укаже срока на действие на ВОБД.

Изпълнителят на строителните работи да издаде заповед за определяне на отговорно длъжностно лице за поставяне и поддържане на временната сигнализация в съответствие със съгласувания проект.

След приключване на СМР, временните пътни знаци да се отстранят и движението да се възстанови в нормалния си вид.

Строителните работи да започнат след приемане на временната организация на движението съгласно проекта от представители на ОПУ – В. Търново, Община Златарица и РУ на МВР – Елена, като след огледа бъде съставен протокол.

ПИ В ГРУПА ОД, ПК и ПД
СЕКТОР ПП при ОДМВР - В. ТЪРНОВО
ИНСПЕКТОР: 
(Георги Игнатов)

05.05.2017 год.

Сектор "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ" Велико Търново, ул. "Беляковско шосе" № 4

ВЪРНО С ОРИГИНАЛА
Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Г.Оряховица



АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ОБЛАСТНО ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5000 Велико Търново, бул. "България" № 34, тел. 062 / 615 337, факс 062 / 621 443

Община Златарица п.код 5090

Регистрационен индекс и дата

P2-25-4606/02.08.17г.

РАЗРЕШЕНИЕ

за специално ползване на пътищата чрез изграждане на нови и ремонт на съществуващи подземни и надземни линейни или отделно стоящи съоръжения в обхвата на пътя и в обслужващата зона
№ 10/ 02.08.2017г.

На основание чл. 18, ал. 1, във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за пътищата и чл. 18 и чл. 19 от Наредбата за специално ползване на пътищата и следните документи:

1. Искане № 08-00-120/ 28.06.2017г. от Заинтересуваното лице Община Златарица за издаване на разрешението.
2. Становище от ОПУ Велико Търново от 17.07.2017г.
3. Копие от документ за платена такса по Тарифа за таксите, събирани от АПИ чл. 21, ал. 1 и за издаване на разрешението.
4. Декларация от инвеститора по образец на АПИ
5. Удостоверение по чл. 87 ал. 6 или ал. 11 на ДОПК
6. Технически и работен проект за съоръжението – 3 екз.

РАЗРЕШАВАМ

На Община Златарица, ЕИК 000133778, с адрес на управление: област Велико Търново, община Златарица, гр. Златарица, ул. Стефан Попстоянов № 22, представлявано от Пенчо Василев Чанев – Кмет на Община Златарица, ЕГН 7010071426, да извърши в обхвата на път III-4004 „I-4-Джулюница-Г.Н.село-II-53“:

от км 16+870 до км 17+249 – 379.20м /ул. „Васил Левски“/

Клон 1 – с дължина 379.20м

от км 17+911 до км 19+418 – 1507.10м /ул. „Стефан Попстоянов“/

Клон 25 – с дължина 1507.10м

реhabилитация на водопровод, при следните условия:

1. Заинтересуваното лице Община Златарица да изгради за своя сметка водопроводна мрежа в съответствие със съгласувания проект към обект: „Рехабилитация на водопроводната мрежа на гр. Златарица“ засягащ път III-4004 „I-4-Джулюница-Г.Н.село-II-53“ от км 16+870 до км 17+249 и от км 17+911 до км 19+418.
2. При реконструкция на пътя, ако се налага изместване на провода, то е за сметка на заинтересуваното лице Община Златарица, за което има писмена декларация – Рег. № 3059 от 06.07.2017г. изместването да се осъществи в срок най-късно до един месец след уведомяването им от АПИ, в противен случай АПИ не носи отговорност за провода.
3. Заинтересуваното лице Община Златарица да отстрани за своя сметка всички причинени повреди и нанесени щети по пътя в срок до 1 месец след изграждане на обекта в съответствие с чл. 57, ал. 1 от Закона за пътищата.
4. При отказ на Заинтересуваното лице Община Златарица да отстрани повредите в определения от администрацията срок, те се отстраняват за негова сметка по реда на чл. 57, ал. 2 от Закона за пътищата.
5. В случай, че при работата се ползват части от пътното платно, но не се налага спиране или отклоняване на движението, заинтересуваното лице е длъжно да постави необходимата сигнализация съгласно Наредба №3/2010г. за временната организация

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица

и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

6. За да бъде издадено съответното разрешение за специално ползване на пътя при временно ползване на части от пътното платно и на земи в обхвата на пътя, най-малко 7 дни преди започване на работата, заинтересуваното лице Община Златарица да отправи към АПИ искане за издаване на такова разрешение и да приложи: проект /схема/ за временна организация на движението; копие от разрешението за строеж; копие от документ за платена такса за издаване на това разрешение.
7. Заинтересуваното лице Община Златарица е длъжно да уведоми Областно пътно управление /ОПУ/ Велико Търново за започване на строителните работи, за да може то да упражни контролните си функции.
8. В едномесечен срок след завършване на строителството заинтересуваното лице Община Златарица е длъжно да представи в ОПУ Велико Търново екзекутивни чертежи, привързани километрично и нивелетно със съществуващата пътна мрежа. ОПУ Велико Търново не носи отговорност за евентуално нанесени щети при строителство и ремонт по пътя, в следствие неточности в тези чертежи, и не обозначава на провода по неговото трасе.
9. При необходимост, ако се засягат други проводи да съгласува с инстанциите ,които ги притежават.
10. Забраняват се всякакви строителни работи в обхвата на пътя в зимния период – от 01 ноември до 31 март.
11. Пътната конструкция да бъде възстановена за сметка на заинтересуваното лице Община Златарица, съгласно съгласувания детайл и техническия проект. Възстановяването да бъде изпълнено веднага след завършване на строителството на линейния обект от оторизирана фирма и изпитване от оторизирана лаборатория преди изтичане срока на разрешителното и под контрола на ОПУ Велико Търново /Да се представи документ за приемане на извършените работи/.

Настоящото разрешение е валидно до 02.08.2019г. и е задължително условие за издаване на разрешение за строеж по смисъла на Закона за устройство на територията.

Директор ОПУ Велико Търново
инж. Петя Каразахова



ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
 ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО“
 РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПБЗН ВЕЛИКО ТЪРНОВО
 Велико Търново, 5000, ул. „Никола Габровски“ № 27

Рег. № 128200-693 екз. №

26.06.2017 г.

ДО
 ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
 гр. Златарица
 ул. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ № 22

КОПИЕ: РСПБЗН гр. Елена

По вх. № 128200-672/14.06.2017 г. на РДПБЗН В.Търново

СТАНОВИЩЕ

ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ С ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА
 ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
 на основание чл.125, ал. 1, т. 9 от ЗМВР и чл. 143 от ЗУТ

НА: Работен проект

ОБЕКТ: „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица“

ПОДОБЕКТ 1: „Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица“

ПОДОБЕКТ 2: „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица“

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА

ПРОЕКТНИ ЧАСТИ: Водоснабдяване, Канализация, Геодезия, Конструктивна, Пътна, Пожарна Безопасност, ПБЗ, ПУСО, КС и КСС.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ:

Подобект 1: Разгледани са условно три участъка, които съвпадат с трите етапа на реконструкция на водопровода:

Първа част (етап) е участъка на изток от река Златаришка и на север от площад „Златаришки“ с обща дължина на реконструирания водопроводни клонове $L=3600.20\text{м}$. По тях ще се монтират 21бр. надземни пожарни хидранти, ще се монтира един автоматичен въздушник в шахта. Ще се изпълнят 211 сградни водопроводни отклонения;

Втора част (етап) е участъка на изток от река Златаришка и на юг от площад „Златаришки“ с обща дължина на реконструирания водопроводни клонове $L=6384.00\text{м}$. По тях ще се монтират 44бр. надземни пожарни хидранти, ще се монтира 6бр. автоматичен въздушник в шахта. Ще се изпълнят 367бр. сградни водопроводни отклонения;

Трета част (етап) е участъка западно от река Златаришка с обща дължина на реконструирания водопроводни клонове $L=1063.60\text{м}$. По тях ще се монтират 10бр. надземни пожарни хидранти, ще се монтира 6бр. автоматичен въздушник в шахта. Ще се изпълнят 77бр. сградни водопроводни отклонения;

Представено е ориентировъчното водно количество на вход на водопроводната мрежа:

$$Q_{\text{вх}} = Q_{\text{max}} + Q_{\text{от}} + Q_{\text{л}} = 26.33 \text{ l/s}$$

КАНАЛИЗАЦИЯ:

Подобект 2: Разгледани са условно три участъка, които съвпадат с трите етапа на изграждане на канализацията.

Първи участък (етап) са кварталите източно от река Златаришка и северно от площад „Златаришки“. Новопроектираната канализация е смесена. Част от новопроектираните канализационни клонове заустват в съществуващи канализационни шахтки по ул. „Минко Радославов“. Друга част от новопроектираните клонове заустват в новопроектиран клон 18, трасето на който минава по ул. „Васил Левски“, ул. „Шипка“ и зауства в съществуващия канализационен колектор. Общата дължина на канализационните клонове $L=4175.00\text{м}$.

Втори участък (етап) са кварталите на изток от река Златаришка и на юг от площад „Златаришки“ с обща дължина на канализационните клонове $L=4523.30\text{м}$. По тях ще се изградят 98 нови ревизионни шахти, ще има 283 сградни канализационни отклонения с различна дължина и 112 дъждоприемни оттоци.

Трети участък (етап) западно от река Златаришка с обща дължина на канализационните клонове $L=1276.20\text{м}$. По тях ще се изградят 21 нови ревизионни шахти, ще има 79 сградни канализационни отклонения с различна дължина и 22 улични дъждоприемни оттоци.

КОНСТРУКТИВНА:

Подобект 1: Довеждащият водопровод до гр. Златарица е от стоманени тръби с диаметър $\varnothing 275\text{мм}$. На водопроводната мрежа е предвидено монтирането на спирателни кранове, изолиращи отделни участъци от мрежата. Дължините на водопроводните клонове е приета от замервания на място. Материал на тръбите- полиетилен висока плътност PE- HD PE100 PN 10.

Подобект 2: Новопроектираната канализация ще се изпълни от гофрирани полиетиленови или полипропиленови тръби- в зависимост от диаметъра- предназначени за безнапорна подземна канализация. Материалът е полиетилен с висока плътност PE-HD, коравина SN8. Тръбите са с оребрена външна и гладка вътрешна страни.

ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ:

Водопроводната мрежа ще се изпълни от тръби PE-HD с обща дължина на реконструирания водопроводни клонове за трите етапа- $L=11047.8\text{м}$.

Предвидени са 75 бр. пожарни хидранти 70/80, съгласно БДС EN 14384 „Надземни пожарни хидранти колонков тип /.

Общата дължина на новопроектираните канализационните клонове е $L=9974.5\text{м}$.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Представеният инвестиционен проект съответства на изискванията на правилата и нормите за пожарна безопасност.

Становището се състави в два еднообразни екземпляра – по един за заявителя и един за съответното структурно звено за ПБЗН.

Съгласно чл. 125, ал. 5 от Закона за Министерството на вътрешните работи, становището влиза в сила от деня на издаването му.

ДИРЕКТОР
КОМИСАР:

Иск. Красимир Кръстев



Handwritten signature in blue ink.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
„Евро Инвест Консулт“ ООД
гр.Г.Оряховица

А. Коларов
З. пр. по акт
кв. и р. м. м.
13.07.2017

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО

Изх. №2405/ 12.07. 2017 г.

ДО
Г-Н ПЕНЧО ЧАНЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ГР. ЗЛАТАРИЦА
УЛ. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ №22

Община Златарица п. код 5090
Регистрационен индекс и дата
21-25-4035 #1/13.07.17

ОТНОСНО: *Инвестиционно предложение за „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица: Подобект „Рехабилитация на водопроводна мрежа град Златарица“ и Подобект „Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица“*

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЧАНЕВ,

Във връзка с постъпило в РИОСВ – Велико Търново с вх. №2405/10.07.2017 г. уведомление за горецитираното инвестиционно предложение, което може да бъде прието като уведомление по чл. 10, ал. 1 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 94 от 30 Ноември 2012 г.), на основание чл. 6а, т. 2 от същата Наредба, Ви уведомявам следното:

Инвестиционното предложение за „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица: Подобект „Рехабилитация на водопроводна мрежа град Златарица“ и Подобект „Изграждане на канализационна мрежа на град Златарица“, попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Инвестиционното предложение предвижда рехабилитация на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа на град Златарица. Проектът има два подобекта.

Подобект „Рехабилитация на водопроводна мрежа град Златарица“:

Необходимостта от рехабилитация на водопроводната мрежа в град Златарица е породена от факта, че съществуващата водопроводна мрежа е изградена от азбестоциментови тръби. Те имат малка механична якост, не понасят динамични натоварвания и се считат за канцерогенни. При дългогодишната им експлоатация се наблюдават чести аварии. Поради посочените по-горе причини, за рехабилитацията на водопровода, се предвижда използването на тръби от полиетилен с висока плътност PE-HD PE100 PN 10. Инвестиционното предложение ще се изпълни поетапно, като всеки от етапите е самостоятелен и последователността на изграждането им може да не следва определената последователност.

Първи етап – обхваща кварталите източно от река „Златаришка“ и северно от площад „Златаришки“. Общата дължина на рехабилитираните водопроводни клонове в първи етап ще бъде L=3600,20 м. По тях ще се монтират 21 броя надземни пожарни хидранти и един автоматичен въздушник в шахта. Ще се изпълнят общо 211 сградни водопроводни отклонения.

Втори етап – обхваща кварталите южно от площад „Златаришки“ и източно от река „Златаришка“. Общата дължина на рехабилитираните водопроводни клонове ще

ревизионни шахти, ще има 79 сградни канализационни отклонения, 22 броя улични дъждоприемни оттоци. Съществува частично изградена смесена канализация от бетонови тръби по ул. „Завоя“. За проектиране на нова канализация са предвидени четири улици – ул. „Кимент. Охридски“, ул. „Христо Смирненски“, ул. „Пенчо Вакъвчиев“ и ул. „Никола Вапцаров“.

Инвестиционното предложение ще се изпълни изцяло в урбанизираната територия на град Златарица, по улици – публична общинска собственост. Строителните отпадъци ще бъдат третирани съгласно изискванията на общината.

Така заявено, инвестиционното предложение и предвидените в него дейности **не попадат/не могат да бъдат отнесени** към някоя от позициите на Приложения №1 и №2 на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и не подлежат на регламентираните по реда на глава шеста от него процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или екологична оценка (ЕО).

Имотите, предмет на инвестиционното предложение не попадат в границите на защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии и в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Най-близко разположената защитена зона е BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания по чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗБР, включена в Списъка на защитени зони, приет с Решение на Министерски съвет №122/02.03.2007 г (обн. ДВ бр. 21/09.03.2007 г).

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното инвестиционно предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитени зони от мрежата „Натура 2000“, включително и върху защитени зони BG0000280 „Златаришка река“ за опазване на природните местообитания.

В тази връзка и на основание чл. 2, ал. 2 от *Наредбата за ОС* Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение „Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на град Златарица: Подобект „Рехабилитация на водопроводна мрежа град Златарица“ и Подобект „Изграждане на канализационна мрежа на град Златарица“, преценката на компетентния орган е, че не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото писмо се отнася само за заявените параметри на инвестиционното предложение и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на инвестиционното предложение или на някои от обстоятелствата, при които е издадено настоящото писмо, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ – Велико Търново за промените.

ДИРЕКТОР
НА РИОСВ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО:

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

5002 гр. Велико Търново
ул. „Никола Габровски“ №23

факс: (062) 614 370
тел: (062) 620 161

e-mail: rzi-vt@rzi-vt.org
rzi-veliko_tarnovo@mh.government.bg
web: www.rzi-vt.org

Изм. № РД-20-776 / 12.07.2017 г.

ЗДРАВНО ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ЗА ОЦЕНКА НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

ОБЕКТ: Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица
Подобект: Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица

АДРЕС:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Златарица

АДРЕС: гр. Златарица, ул. "Стефан Попстоянов" № 22

ФАЗА НА ПРОЕКТИРАНЕ: работен проект

ПРЕДСТАВЕНИ ЧАСТИ: ВиК

ПРОЕКТАНТ: инж. Ат. Найденова

ПО ЗАЯВЛЕНИЕ с вх. №:55 / 06.07.2017 г.

Община Златарица п.код 5090
Регистрационен индекс и дата
РД-25-6229/18.07.17г.

ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

Инвестиционният проект СЪОТВЕТСТВА на здравните норми и изисквания.

Настоящото здравно заключение се издава на основание чл. 35 от Закона за здравето, чл. 19, ал. 1 от Наредба № 36 за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол и чл. 142, ал. 5, т. 7 от Закона за устройство на територията.

Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА

Директор на Регионална здравна инспекция - Велико Търново

За Директор:

д-р Кр. Петрова - зам.директор
Заповед № РД-08-273/23.06.2017 г.

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА
"Евро Инвест Консулт" ООД
гр.Г.Оряховица



ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД.
Варна Тауърс, кула Е, бул. Владислав Варненчик 258, Варна 9009

До:
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ул. „Стефан Попстоянов“ №22
5090 гр.Златарица

ЕНЕРГО-ПРО Мрежи АД
Варна Тауърс, кула Е
бул. Владислав
Варненчик 258
гр. Варна 9009

ИзхК-EPRG - 1195 / 20.04. 2017г.

ФИК 104518621

Относно: Заявление № 4467103/10.04.2017г.

Уважаеми господин Чанев,

Във връзка с Ваше заявление № 4467103/10.04.2017г. за „Нанасяне на подземни комуникации на скица формат А0 в мащаб 1:500/1:1000“, Ви информираме за следното:

На приложеният проект за „Изграждане на канализационна мрежа и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр.Златарица“, са нанесени схематично трасетата на подземните ел.кабели 20kV, 10kV и 1kV (положени свободно в изкоп и в тръбна мрежа), собственост на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД. Около същият съществува сервитутна ивица, за която с нормативен акт (Наредба №16 от 9.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти) са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване.

Преди започване на изкопни работи да се извърши контролно трасиране и уточняване на място - брой кабели и ниво на напрежение.

Съгласно чл.64, ал.5 от ЗУТ „Когато във връзка с ново строителство е необходимо да се измени положението или устройството на заварени строежи-подземни и надземни мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, съответните работи се извършват от възложителя на новото строителство за негова сметка след одобряване на необходимите проекти, съгласувани с експлоатационните дружества, чиито мрежи и съоръжения са засегнати, след издаване на разрешение за строеж.“

С уважение:

Красимир Минев
Директор дирекция „Развитие на
мрежата и строителство“



Ивора Пенчева
Началник отдел „Развитие на
мрежата“





До

БЪЛГАРСКА	
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - ЕАД	
Регистрационен индекс	02-00-913
Дата	19.05.2017

Община Златарица

Ул. "Стефан Попстоянов" № 22
Гр. Златарица

Съгласувателно становище

Относно: Заявление с вх. № 4901-23/03.05.2017г. за съгласуване на работен проект касаещ:

ОБЕКТ: Работно проектиране на водопроводна и канализационна мрежа на гр. Златарица

Подобекти: - Рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Златарица
- Изграждане на канализационна мрежа на гр. Златарица

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

«Българска телекомуникационна компания» ЕАД (**БТК**) съгласува входящата проектна документация при следните условия и препоръки:

1. Подземната електронна съобщителна мрежа, собственост на **БТК**, е нанесена схематично на приложената ситуация в син цвят.
2. Новопроектираната канализационна мрежа и реконструкцията на водопроводната мрежа, пресича съществуваща съобщителна мрежа, собственост на **БТК**.

С цел предотвратяване прекъсване работата на телекомуникационната мрежа, както и влошаване на нормалното ѝ експлоатационно състояние, изкопните работи в конфликтния участък (мястото на пресичане и сближаване), да бъдат изпълнени на ръка и с повишено внимание!

3. Предвидените строително-монтажни работи, да бъдат съобразени със съществуващата електронна съобщителна мрежа.
4. Преди започване на изкопни работи, **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** да се осигури представител на **БТК** на посочения телефон за контакт, за доуточняване местоположението и конфликтните участъци (местата на пресичане и сближаване) на съобщителната мрежа. За тази цел, в срок, не по-малък от **3 работни дни** преди започване на изкопни работи **Възложителят** уведомява **Дружеството** за необходимостта от трасиране на мрежата, както следва:

- ✓ По телефон:
 - тел.123 – за клиенти от мрежата на **БТК** (с търговска марка „Виваком“);
 - 070017000 (2 – фиксирани услуги) – за клиенти на другите оператори
- ✓ На електронен адрес:
 - в работно време (08:00 до 17:00 часа) на адрес - Op_control.SPA_West@vivacom.bg.
 - в извънработно време (събота, неделя, официални празници и след 17:00 часа в делничен ден) на адрес - noc-infrastructure@vivacom.bg.
 - телефон за връзка, необходим при предаване и/или получаване на оперативна информация за движението на съответните екипи на **БТК** и оказване на съдействие в тази връзка: 02/9496569.

5. Да се спазват изискванията на Наредба № 8 от 1999г. за разполагане и отстояния на технически проводни и съоръжения в населени места и с Наредба № 5 от 2009г., указваща сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура.
6. **Изпълнителят** следва **ЗАДЪЛЖИТЕЛНО** да предвиди укрепване на съществуващата електронна съобщителна мрежа, в конфликтния участък, при изпълнение на предвидените строително-монтажни работи за строежа.
7. При необходимост от подмяна на капацити и реконструкция на кабелни шахти, собственост на **БТК**, строително – монтажните работи, да бъдат предварително съгласувани с Дружеството.
8. Всички разходи по опазване, реконструкция и изместване на електронна съобщителна мрежа и съоръжения, собственост на **БТК**, засегнати от проекта, са ангажимент на **Възложителя**.
9. Съгласно разпоредбите на чл.163, ал.3 от Закон за устройство на територията, в случай на причиняване на повреди, на съществуваща мрежа, **Изпълнителя** носи имуществена отговорност за причинени щети и пропуснати ползи от свои виновни действия или бездействия.
10. Обръщаме Ви внимание, че прекъсването или повреждането на съществуваща телекомуникационна мрежа, е наказуемо съобразно чл.216, ал.5 и чл.347 от Наказателния кодекс на Република България.
11. Предоставената информация в съгласуваната проектна документация е с едногодишен срок на валидност, считано от датата на съгласувателния печат.
12. Преди започване на строително – монтажните работи да се предостави информация за фирмата изпълнител и план-график за изпълнението им.
13. **Съгласувателното становище е неразделна част от входираната проектна документация.**
14. **Съгласуваната проектна документация и съгласувателното становище, задължително да се предоставят на Изпълнителя.**
- В очакване сме на успешна съвместна работа и ползотворно сътрудничество и в бъдеще.

За допълнителна информация и координация:

тел. 062/633030 ; 0878 404 298 – Васил Василев
e-mail: vasil.nikolov.vasilev@vivacom.bg

Старши специалист

“Строителен режим и специализиран архив на ЕСМ”:

ОД/ВВ

/инж. Васил Василев/

