



“ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО” АД

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



ЦЕНОВА ОФЕРТА

за участие в процедура – публично състезание

за възлагане на обществена поръчка

с предмет:

**„Текущ и основен ремонт на улици в населените места и
общински пътища на територията на община Златарица“**

Наименование на Участника (физическо лице/ юрид. лице/ Обединение):	„ПЪТНИ СТРОЕЖИ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ АД
Седалище по регистрация :	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
BIC; IBAN :	BIC: Съгл. чл. 37 от ЗЗК, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП IBAN
Булстат номер /ЕИК/ :	104693344
Точен адрес за кореспонденция:	Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП
Телефонен номер :	
Факс номер :	
Лице за контакти :	
e mail :	

ДО
ОБЩИНА ЗЛАТАРИЦА
ГР. ЗЛАТАРИЦА
УЛ. „СТЕФАН ПОПСТОЯНОВ“ № 22

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Представяме Ви нашето ценово предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Текущ и основен ремонт на улици в населените места и общински пътища на територията на община Златарица“, като поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията, заложи в Техническите спецификации на настоящата поръчка.

Приемаме, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща възнаграждение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условия, предвидени в документацията за обществената поръчка и при условията на проекта на договор.

Предлаганото от нас възнаграждение е както следва:

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
I.ЗЕМНИ РАБОТИ			
1.	Тънък изкоп с дълбочина до 0,15 м в з.п. ръчно с прехвърляне на з. м., включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	13,41
2.	Ръчен изкоп, включително всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	13,05
3.	Механизиран земен изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	6,01
4.	Механизиран изкоп в полу скални почви, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	26,33
5.	Механизиран скален изкоп, включително натоварване на транспорт	лв/м ³	32,91
6.	Машинно подравняване на банкети, с натоварване /без транспорт/	лв/м ²	1,08
7.	Попълване на банкети - машинно, с одобрен материал, вкл. доставка на материала, разстилане, уплътняване и всички, свързани с това разходи	лв/м ³	41,40
8.	Направа насип от скален материал на пластове за ремонт на пътно тяло до ниво, указано от Възложителя, и с одобрен от него материал, вкл. разстилане и уплътняване	лв/м ³	42,30
9.	Демонтаж на бетонови бордюри и водещи бетонови ивици и натоварване на транспорт	лв/м	4,50
10.	Почистване на водостоци с отвор до 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	19,22
11.	Почистване на водостоци с отвор над 1.0 м - ръчно, без натоварване и превоз	лв/м	27,35
12.	Оформяне на земни окопи, запълнени над 50 % - машинно	лв/м	3,81
13.	Почистване на бет. отводнителни улеи - 40/50 /без натоварване и превоз/	лв/м	1,22
14.	Натоварване земни почни на камион	лв/м ³	4,13
15.	Превоз на земни, полускални и скални маси, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т/км	0,39
16.	Подготовка на основата за направа на пътища	лв/м ²	0,99
II. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ			
1.	Разваляне на съществуваща асфалтова настилка, вкл. изкопаване, натоварване	лв/м ³	21,01


 Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
 вр. с чл. 42, ал. 5 от
 ЗОП

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
2.	Ремонт на слаби места в основата - премахване на същ.настилка, изграждане на зона с дебелина до 1 м с одобрен от Възложителя материал, възстановяване на асфалтовата конструкция и всички, свързани с това присъщи разходи, включително и транспорт	лв/м ²	58,00
3.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асфалтова смес - с дебелина до 4 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	23,68
4.	Изкърпване на единични дупки и деформации на настилка с плътна асфалтова смес - с дебелина 4 до 6 см. ръчно , оформяне с фугорез, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	28,77
5.	Изкърпване на дупки и деформации в настилка с плътна асфалтова смес - със средна дебелина 4 см - машинно /фрезование, оформяне, почистване, разлив за връзка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това присъщи разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	21,28
6.	Изкърпване на повредени площи и деформации в настилка с плътнаасфалтова смес - със средна дебелина 5см. - машинно /фрезование, оформяне, почистване, направа на битумен разлив, доставка, полагане и уплътняване, заливане на фугите с битумна емулсия, обработка с каменно брашно и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	22,75
7.	Изкърпване на настилка със студена асфалтова смес до 5 см - ръчно , /оформяне, почистване, доставка, полагане и всички, свързани с това разходи, в т.ч. и транспорт	лв/м ²	53,61
8.	Изкърпване с машина за ремонт на повърхностни повреди и по големи пукнатини на асфалтовата настилка, с дебелина 4 см	лв/м ²	22,67
9.	Фрезование на асфалтобетонна настилка с пътна фреза, включително натоварване, извозване до 10 км и депониране нафрезования материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	7,25
10.	Машинно полагане на плътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см , вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на Възложителя	лв/м ²	15,08
11.	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 4 см , вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт, съгласно изискванията на	лв/м ²	14,40

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
	Възложителя		
12.	Машинно полагане на неплътна асфалтова смес на пластове със средна дебелина в уплътнено състояние 5 см., вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.	лв/м ²	17,66
13.	Машинно полагане на неплътна асф. смес на пластове , вкл. изрязване на фугите, почистване на основата, направа на битумен разлив и всички, свързани с това присъщи разходи, включително транспорт.	лв/т	139,69
14.	Запълване на пукнатини и фуги в настилка с ширина до 3 мм	лв/м	1,97
15.	Обработка на пукнатини и фуги в настилка с ширина над 3 мм. с асф. паста, на основата на полимермодифициран битум	лв/м	2,75
16.	Направа на трошено-каменна настилка, за пътна основа	лв/м ³	46,05
17.	Натоварване строителни отпадъци на камион / ръчно / и превоз на до 10 км	лв/м ³	13,09
18.	Доставка и полагане на неармиран бетон Клас В 15 за основи, стени и настилки	лв/м ³	145,73
19.	Разбиване на бетон	лв/м ³	59,70
20.	Профилиране на пътни банкети	лв/м ²	0,69
III. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ			
1.	Доставка и полагане бетонови бордюри 8/16, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	15,68
2.	Доставка и полагане бетонови улеи - 40/50 , вкл. всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	19,52
3.	Доставка и монтаж на стандартна предпазна стена тип "Ню Джърси"	лв/м	120,36
4.	Доставка и полагане на дренаж, със сечение 60/40, вкл. изкопаване, доставка и полагане на подложен бетон, дренажна тръба ф 100мм, дренажен материал и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	21,66
5.	Ремонт облицован окоп вкл. подмяна на повредени плочи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	16,61
6.	Доставка и полагане на сглобяеми бетонови елементи 1,00/1,00 м за облицовка на отводнителни окопи и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	80,46
7.	Демонтаж на метален парапет тежък тип и натоварване на транспорт, вкл. всички, свързани с това присъщи разходи.	лв/м	8,38

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

№ по ред	Наименование на вида дейност	Ед. мярка	Предлагана цена
9.	Боядисване на парапети на съоръжения, включително почистване на корозиралите повърхности, нанасяне на грунд и два пласта боя и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м	6,47
10.	Облицовка с едроломен камък на цим р-р, радие при водостоци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	25,08
11.	Направа кофраж с правоъгълни повърхнини и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	22,61
12.	Доставка и полагане на подложен бетон 12/15, БДС EN 206-1/08 и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	145,73
13.	Доставка и полагане на бетон 16/20, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	162,78
14.	Доставка и полагане на бетон 20/25, БДС EN 206-1/08, за подпорни стени, фундаменти и устои и всички, необходими материали /без кофраж и армировка/ и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ³	166,16
15.	Циментова замазка на стоманобетонени конструкции на съоръженията и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/м ²	8,83
16.	Доставка и монтаж на армировка клас В 235 (БДС 4758/2008), всички диаметри, гладка, мека стомана	лв/т	2 205,98
17.	Доставка и монтаж на армировка клас В 420 (БДС 4758/2008) всички диаметри и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/т	2 205,98
18.	Доставка и монтаж на стандартни чугунени решетки 40/40/8, без заключване, за дъждоприемна канализация и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	160,41
19.	Повдигане решетки и капаци и всички, свързани с това присъщи разходи	лв/бр.	41,17

Предлаганото от нас възнаграждение са представените от нас единични цени, приложени към настоящото с ценообразуващи показатели, посочените по- долу:

Показатели на ценообразуване на всички видове работи в обхвата на поръчката и на допълнителни видове работи:

- часова ставка **3,05 /Три лева и пет стотинки/ лв./чч;**
- допълнителни разходи върху ФРЗ **20 /Двадесет процента/ %;**
- допълнителни разходи върху механизация **1 /Един процент/ %**
- печалба **1 / Един процент /%;**
- доставно - складови разходи **0,01 /Една стотна от процента/ %**

При така предложената от нас цена сме включили всички разходи, свързани с качествено изпълнение на услугата, в т.ч. и печалба, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, и всички други присъщи разходи, включително осигуряване на дейността. Предложените цени са постоянни за целия срок на действие на договора.

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

Декларираме, че сме / ~~не сме~~ регистрирани по ЗДДС /*невярното се зачертава*/.

Заявяваме, че сме запознати с условията за финансиране, както и всички документи, включени в обществената поръчка и приемаме да изпълним всички задължения, произтичащи от обявените условия.

Приложение:

1. Анализи на предложените единични цени.

Правно обвързващ подпис:

Дата

19/ 07 / 2018

Име и фамилия

инж.

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

В

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Изпълнителни директори

Наименование на участника

„Пътни строежи – Велико Търново“ АД

ЗАБЕЛЕЖКА: Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - ПЛИК „Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и се поставят в общата непрозрачна опаковка.

Предложените цени по дейности и улици/обекти трябва да са съобразени с прогнозните посочени документацията на поръчката.

АНАЛИЗ №1

ТЪНКИ ИЗКОПИ С ДЪЛБОЧИНА ДО 0,15 М В З.П. РЪЧНО С ПРЕХВЪРЛЯНЕ
НА З.М., ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ
РАЗХОДИ - ЗА 1 МЗ

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	тч	3.6300	✓ 3.05	1.0000	11.07
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)			20.00		2.21
всичко преки					11.07
всичко допълнителни р-ди					2.21
Обща цена преди начисления :					13.28 ✓
начисления (%)			✓ 1.00		0.13
Обща цена :					13.41 ✓

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ №2

РЪЧЕН ИЗКОП, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :					
1 ИЗКОПЧИЯ	тч	3.5300	3.05	1.0000	10.77
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)			20.00		2.15
всичко преки					10.77
всичко допълнителни р-ди					2.15
Обща цена преди начисления :					12.92
начисления (%)			1.00		0.13
Обща цена :					13.05

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ №3**МЕХАНИЗИРАН ЗЕМЕН ИЗКОП, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА
ТРАНСПОРТ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР	мсм	0.0158	372.77	1.0000	5.89
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.06
всичко преки					5.89
всичко допълнителни р-ди					0.06
Обща цена преди начисления :					5.95
начисления (%)			1.00		0.06
Обща цена :					6.01

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ №4**МЕХАНИЗИРАН ИЗКОП В ПОЛУСКАЛНИ ПОЧВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР С ЧУК	мсм	0.0200	480.00	1.0000	9.60
2 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0200	810.44	1.0000	16.21
					25.81
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.26
всичко преки					25.81
всичко допълнителни р-ди					0.26
Обща цена преди начисления :					26.07
начисления (%)			1.00		0.26
Обща цена :					26.33

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №5**МЕХАНИЗИРАН СКАЛЕН ИЗКОП, ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ НА
ТРАНСПОРТ за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР С ЧУК	мсм	0.0250	480.00	1.0000	12.00
2 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0250	810.44	1.0000	20.26
					32.26
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.32
всичко преки					32.26
всичко допълнителни р-ди					0.32
Обща цена преди начисления :					32.58
начисления (%)			1.00		0.33
Обща цена :					32.91

✓



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

АНАЛИЗ №6**МАШИННО ПОДРАВНЯВАНЕ НА БАНКЕТИ, С НАТОВАРВАНЕ /БЕЗ
ТРАНСПОРТ/ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0008	370.83	1.0000	0.30
2 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0008	810.44	1.0000	0.65
					0.95
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0300	3.05	1.0000	0.09
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.02
всичко преки					1.04
всичко допълнителни р-ди					0.03
Обща цена преди начисления :					1.07
начисления (%)			1.00		0.01
Обща цена :					1.08


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №7

**ПОПЪЛВАНЕ НА БАНКЕТИ - МАШИННО, С ОДОБРЕН МАТЕРИАЛ, ВКЛ.
ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛА, РАЗСТИЛАНЕ, УПЛЪТНЯВАНЕ И ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ВОДА ЗА ПЪТНИ РАБОТИ	м3	0.1600	2.50	1.0001	0.40
2 КАМЪК ТРОШЕН	м3	1.4500	25.80	1.0000	37.41
					37.81
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0040	370.83	1.0000	1.48
2 ВАЛЯК АММАНН	мсм	0.0040	373.65	1.0000	1.49
					2.97
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	тч	0.0500	3.05	1.0000	0.15
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.03
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.03
всичко преки					40.93
всичко допълнителни р-ди					0.06
Обща цена преди начисления :					40.99
начисления (%)			1.00		0.41
Обща цена :					41.40

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП




АНАЛИЗ №8

НАПРАВА НАСИП ОТ СКАЛЕН МАТЕРИАЛ НА ПЛАСТОВЕ ЗА РЕМОНТ НА ПЪТНО ТЯЛО ДО НИВО, УКАЗАНО ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, И С ОДОБРЕН ОТ НЕГО МАТЕРИАЛ, ВКЛ. РАЗСТИЛАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ВОДА	м3	0.1600	2.50	1.0001	0.40
2 СКАЛЕН МАТЕРИАЛ	м3	1.4500	25.80	1.0000	37.41
					37.81
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК АММАН ASC	мсм	0.0050	373.65	1.0000	1.87
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0050	370.83	1.0000	1.85
					3.72
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0850	3.05	1.0000	0.26
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.05
всичко преки					41.79
всичко допълнителни р-ди					0.09
Обща цена преди начисления :					41.88
начисления (%)			1.00		0.42
Обща цена :					42.30


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №9**ДЕМОНТАЖ НА БЕТОНОВИ БОРДЮРИ И ВОДЕЩИ ИВИЦИ
НАТОВАРВАНЕ НА ТРАНСПОРТ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0050	810.44	1.0000	4.05
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.1000	3.05	1.0000	0.31
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.06
всичко преки					4.36
всичко допълнителни р-ди					0.10
Обща цена преди начисления :					4.46
начисления (%)			1.00		0.04
Обща цена :					4.50

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №10**ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ С ОТВОР ДО 1М - РЪЧНО, БЕЗ
НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	5.2000	3.05	1.0000	15.86
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)			20.00		3.17
всичко преки					15.86
всичко допълнителни р-ди					3.17
Обща цена преди начисления :					19.03
начисления (%)			1.00		0.19
Обща цена :					19.22


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №11

ПОЧИСТВАНЕ НА ВОДОСТОЦИ С ОТВОР НАД 1,0 М - РЪЧНО, БЕЗ НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ - за 1 м

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	7.4000	3.05	1.0000	22.57
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)			20.00		4.51
всичко преки					22.57
всичко допълнителни р-ди					4.51
Обща цена преди начисления :					27.08
начисления (%)			1.00		0.27
Обща цена :					27.35

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП




АНАЛИЗ №12

ОФОРМЯНЕ НА ЗЕМНИ ОКОПИ, ЗАПЪЛНЕНИ НАД 50% - МАШИННО - за 1 м

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР	мсм	0.0100	372.77	1.0000	3.73
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
всичко преки					3.73
всичко допълнителни р-ди					0.04
Обща цена преди начисления :					3.77
начисления (%)			1.00		0.04
Обща цена :					3.81

✓
✓
✓




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №13**ПОЧИСТВАНЕ НА БЕТ. ОТВОДНИТЕЛНИ УЛЕИ - 40/50 / БЕЗ
НАТОВАРВАНЕ И ПРЕВОЗ/ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.3300	3.05	1.0000	1.01
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.20
всичко преки					1.01
всичко допълнителни р-ди					0.20
Обща цена преди начисления :					1.21
начисления (%)			1.00		0.01
Обща цена :					1.22

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №14**НАТОВАРВАНЕ ЗЕМНИ ПОЧВИ НА КАМИОН - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЧЕЛЕН ТОВАРАЧ	мсм	0.0050	810.44	1.0000	4.05
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
всичко преки					4.05
всичко допълнителни р-ди					0.04
Обща цена преди начисления :					4.09
начисления (%)			1.00		0.04
Обща цена :					4.13

✓



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №15**ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ, ПОЛУСКАЛНИ И СКАЛНИ МАСИ, ВКЛ.ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 т/км**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ ИЗЛИШНИ ЗЕМНИ					
1 ПОЛУСКАЛНИ И СКАЛНИ МАСИ	ткм.	1.0000	0.39	1.0000	0.39
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
всичко преки					0.39
Обща цена преди начисления :					0.39
начисления (%)			1.00		0.00
Обща цена :					0.39

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №16**ПОДГОТОВКА НА ОСНОВА ЗА НАПРАВА НА ПЪТИЩА - за 1 м2**


	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0.0013	373.65	1.0000	0.47
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0013	370.83	1.0000	0.46
					0.93
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0100	3.05	1.0000	0.03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.01
всичко преки					0.96
всичко допълнителни р-ди					0.02
Обща цена преди начисления :					0.98
начисления (%)			1.00		0.01
Обща цена :					0.99



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №17**РАЗВАЛЯНЕ СЪЩЕСТВУВАЩА АСФАЛТОВА НАСТИЛКА, ВКЛ.
ИЗКОПАВАНЕ, НАТОВАРВАНЕ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР ХЮНДАЙ R450	мсм	0.0200	1 021.16	1.0000	20.42
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0500	3.05	1.0000	0.15
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.20
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.03
всичко преки					20.57
всичко допълнителни р-ди					0.23
Обща цена преди начисления :					20.80
начисления (%)			1.00		0.21
Обща цена :					21.01



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №18

РЕМОНТ НА СЛАБИ МЕСТА В ОСНОВАТА - ПРЕМАХВАНЕ НА СЪЩ. НАСТИЛКА, ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗОНА С ДЕБЕЛИНА ДО 1М С ОДОБРЕН ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ МАТЕРИАЛ, ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА АСФАЛТОВАТА КОНСТРУКЦИЯ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И ТРАНСПОРТ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.3000	1.05	1.0001	0.32
2 БИТУМНА ЕМУЛСИЯ	кг	0.7000	1.05	1.0001	0.74
3 ПРЕВОЗ АСФ.БЕТОБЕТОН	тона	0.0960	8.64	1.0000	0.83
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
4 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	0.1440	95.00	1.0000	13.68
5 АСФ.БЕТОН ПЛЪТНАСМЕС	тона	0.0960	100.00	1.0000	9.60
ПРЕВОЗ НЕПЛЪТЕН					
6 АСФАЛТОБЕТОН	тона	0.1440	8.64	1.0000	1.24
7 ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН МАТЕРИАЛ	м3	1.0000	0.72	1.0000	0.72
8 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1.4500	17.16	1.0000	24.88
					52.01
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0004	293.80	1.0000	0.12
2 АВТОГУДРОНАТОР	мсм	0.0003	293.80	1.0000	0.09
3 ВАЛЯК RD 15	мсм	0.0040	166.31	1.0000	0.67
4 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0040	48.16	1.0000	0.19
5 БАГЕР	мсм	0.0040	372.77	1.0000	1.49
					2.56
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0020	3.05	1.0000	0.01
2 РАБОТНИК	чч	0.0200	3.05	1.0000	0.06
3 РАБОТНИК	чч	0.7500	3.05	1.0000	2.29
					2.36
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.03
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.47
всичко преки					56.93
всичко допълнителни р-ди					0.50
Обща цена преди начисления :					57.43
начисления (%)			1.00		0.57
Обща цена :					58.00



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №19

**ИЗКЪРВАНЕ НА ЕДИНИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА
НАСТИЛКАТА С ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС - С ДЕБЕЛИНА ДО 4 СМ
РЪЧНО, ОФОРМЯНЕ С ФУГОРЕЗ, ПОЧИСТВАНЕ, РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА,
ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИТЕ С БИТУМНА
ЕМУЛСИЯ, ОБРАБОТКА С КАМЕННО БРАШНО И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С
ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, В Т.Ч. И ТРАНСПОРТ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0.0960	100.00	1.0000	9.60
2 ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС	тона	0.0960	8.64	1.0000	0.83
					10.43
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК RD	мсм	0.0200	166.31	1.0000	3.33
2 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0200	48.16	1.0000	0.96
3 ФУГОРЕЗ ЦИЛ	мсм	0.0200	83.00	1.0000	1.66
4 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0.0100	150.00	1.0000	1.50
					7.45
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.5000	3.05	1.0000	4.58
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.07
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.92
всичко преки					22.46
всичко допълнителни р-ди					0.99
Обща цена преди начисления :					23.45
начисления (%)			1.00		0.23
Обща цена :					23.68




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №20

ИЗКЪРВАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ НА НАСТИЛКАТА С ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС - С ДЕБЕЛИНА 4 ДО 6 СМ РЪЧНО, ОФОРМЯНЕ С ФУГОРЕЗ, ПОЧИСТВАНЕ, РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИТЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ОБРАБОТКА С КАМЕННО БРАШНО И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, В Т.Ч. И ТРАНСПОРТ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0.1200	100.00	1.0000	12.00
2 ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС	тона	0.1200	8.64	1.0000	1.04
					13.04
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК RD	мсм	0.0200	166.31	1.0000	3.33
2 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0200	48.16	1.0000	0.96
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0.0200	83.00	1.0000	1.66
4 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0.0200	150.00	1.0000	3.00
					8.95
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.7500	3.05	1.0000	5.34
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.09
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.07
всичко преки					27.33
всичко допълнителни р-ди					1.16
Обща цена преди начисления :					28.49
начисления (%)			1.00		0.28
Обща цена :					28.77



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №21

ИЗКЪРПВАНЕ НА ДУПКИ И ДЕФОРМАЦИИ В НАСТИЛКАТА С ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС - СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА 4 СМ - МАШИННО /ФРЕЗОВАНЕ, ОФОРМЯНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, РАЗЛИВ ЗА ВРЪЗКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ, ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИТЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ОБРАБОТКА С КАМЕННО БРАШНО И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, В Т.Ч. И ТРАНСПОРТ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА СМЕС	тона	0.0960	100.00	1.0000	9.60
2 ПРЕВОЗ АСФ.СМЕС	тона	0.0960	8.64	1.0000	0.83
					10.43
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК RD	мсм	0.0020	166.31	1.0000	0.33
2 ВОДОНОСКА	мсм	0.0020	150.00	1.0000	0.30
3 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0020	48.16	1.0000	0.10
4 ФРЕЗА	мсм	0.0020	765.92	1.0000	1.53
5 ФУГОРЕЗ ЦИЛ	мсм	0.0020	83.00	1.0000	0.17
6 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.0020	849.33	1.0000	1.70
7 ВАЛЯК НАММ 090 V	мсм	0.0020	365.09	1.0000	0.73
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН					
8 НАММ HD 150 TT	мсм	0.0020	374.03	1.0000	0.75
9 АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0.0020	200.00	1.0000	0.40
					6.01
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.2500	3.05	1.0000	3.81
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.06
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.76
всичко преки					20.25
всичко допълнителни р-ди					0.82
Обща цена преди начисления :					21.07
начисления (%)			1.00		0.21
Обща цена :					21.28



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №22

**ИЗКЪРПВАНЕ НА ПОВРЕДЕНИ ПЛОЩИ И ДЕФОРМАЦИИ В НАСТИЛКАТА
С ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС - СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА 5 СМ. -
МАШИННО/ФРЕЗОВАНЕ, ОФОРМЯНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, НАПРАВА НА
БИТУМЕН РАЗЛИВ, ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И УПЛЪТНЯВАНЕ,
ЗАЛИВАНЕ НА ФУГИТЕ С БИТУМНА ЕМУЛСИЯ, ОБРАБОТКА С
КАМЕННО БРАШНО И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ,/ В Т.Ч. И
ТРАНСПОРТ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0.1200	8.64	1.0000	1.04
2 АСФ.БЕТОН ПЛЪТНАСМЕС	тона	0.1200	100.00	1.0000	12.00
					13.04
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.0020	849.33	1.0000	1.70
2 ВАЛЯК 090	мсм	0.0020	365.09	1.0000	0.73
3 ВОДОНОСКА	мсм	0.0020	150.00	1.0000	0.30
4 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0020	48.16	1.0000	0.10
5 ВАЛЯК WD	мсм	0.0020	166.31	1.0000	0.33
6 ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН 150	мсм	0.0020	374.03	1.0000	0.75
7 ФРЕЗА	мсм	0.0020	765.92	1.0000	1.53
8 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0020	48.16	1.0000	0.10
9 АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0.0020	200.00	1.0000	0.40
					5.94
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.9500	3.05	1.0000	2.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.06
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.58
всичко преки					21.88
всичко допълнителни р-ди					0.64
Обща цена преди начисления :					22.52
начисления (%)			1.00		0.23
Обща цена :					22.75



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №23

ИЗКЪРПВАНЕ НА НАСТИЛКАТА СЪС СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕС ДО 5 СМ - РЪЧНО, /ОФОРМЯНЕ, ПОЧИСТВАНЕ, ДОСТАВКА, ПОЛАГАНЕ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ, В Т.Ч. И ТРАНСПОРТ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 СТУДЕНА АСФАЛТОВА СМЕС	тона	0.1200	320.00	1.0000	38.40
2 БИТУМЕН РАЗЛИВ	м2	1.0000	0.57	1.0000	0.57
3 ПРЕВОЗ СТУДЕНА АСФ.СМЕС	тона	0.1200	39.06	1.0000	4.69
					43.66
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВОДОНОСКА	мсм	0.0100	150.00	1.0000	1.50
2 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0100	48.16	1.0000	0.48
3 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0.0100	83.00	1.0000	0.83
4 ВАЛЯК RD	мсм	0.0100	166.31	1.0000	1.66
					4.47
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.8200	3.05	1.0000	2.50
2 РАБОТНИК	чч	0.5200	3.05	1.0000	1.59
					4.09
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.82
всичко преки					52.22
всичко допълнителни р-ди					0.86
Обща цена преди начисления :					53.08
начисления (%)			1.00		0.53
Обща цена :					53.61

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №24**ИЗКЪРПВАНЕ С МАШИНА ЗА РЕМОНТ НА ПОВЪРХНОСТНИ ПОВРЕДИ И
ПО ГОЛЕМИ ПУКНАТИНИ НА АСФАЛТОВАТА НАСТИЛКА, С ДЕБЕЛИНА
4 CM - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 МИНЕРАЛНИ МАТЕРИАЛИ	тона	0.0850	38.00	1.0001	3.23
2 ЕМУЛСИЯ	тона	0.0060	1 050.00	1.0001	6.30
					9.53
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ТОВАРАЧНА МАШИНА	мсм	0.0100	399.67	1.0000	4.00
2 ПЕЧМАТИК	мсм	0.0100	386.00	1.0000	3.86
3 ВАЛЯК BW 150 AD	мсм	0.0100	166.31	1.0000	1.66
4 ``АВТОМОБИЛ ТОВАРЕН	мсм	0.0100	200.00	1.0000	2.00
					11.52
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.3500	3.05	1.0000	1.07
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.12
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.21
всичко преки					22.12
всичко допълнителни р-ди					0.33
Обща цена преди начисления :					22.45
начисления (%)			1.00		0.22
Обща цена :					22.67 ✓



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

АНАЛИЗ №25

**ФРЕЗОВАНЕ НА АСФАЛТОБЕТОНОВА НАСТИЛКА С ПЪТНА
ФРЕЗА,ВКЛЮЧИТЕЛНО НАТОВАРВАНЕ, ИЗВОЗВАНЕ ДО 10КМ И
ДЕПОНИРАНЕ НА ФРЕЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С
ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ ФРЕЗ.МАТЕРИАЛ НА					
1 10КМ*0.25*2.4	м3	1.0000	6.00	1.0000	6.00
МЕХАНИЗАЦИЯ :					0.00
1 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1	мсм	0.0010	150.00	1.0000	0.15
2 ЧЕТКА ЗА ПОЧИСТВАНЕ	мсм	0.0010	142.79	1.0000	0.14
3 ФРЕЗА	мсм	0.0010	765.92	1.0000	0.77
					1.06
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0300	3.05	1.0000	0.09
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.02
всичко преки					7.15
всичко допълнителни р-ди					0.03
Обща цена преди начисления :					7.18
начисления (%)			1.00		0.07
Обща цена :					7.25




Съгл. чл. 2 от 33ЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ №26

**МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА ПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС НА ПЛАСТОВЕ
СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА В УПЛЪТНЕНО СЪСТОЯНИЕ 4 СМ., ВКЛ.
ИЗРЯЗВАНЕ НА ФУГИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА, НАПРАВА НА
БУТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
АСФАЛТОБЕТОН ПЛЪТНА					
1 СМЕС1	тона	0.0960	100.00	1.0000	9.60
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН 1	тона	0.0960	8.64	1.0000	0.83
					10.43
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.0005	849.33	1.0000	0.42
2 ВАЛЯК 090	мсм	0.0005	365.09	1.0000	0.18
3 ВОДОНОСКА 1	мсм	0.0005	150.00	1.0000	0.08
4 ФУГОРЕЗ ЩИЛ	мсм	0.0005	83.00	1.0000	0.04
5 ВАЛЯК BW150 AD1	мсм	0.0005	166.31	1.0000	0.08
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН					
6 НАММ150 2	мсм	0.0005	374.03	1.0000	0.19
7 МОТОРНА ДУХАЧКА 1	мсм	0.0005	48.16	1.0000	0.02
					1.01
ТРУД :					
1 РАБОТНИК АСФАЛТ	чч	0.9500	3.05	1.0000	2.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.58
всичко преки					14.34
всичко допълнителни р-ди					0.59
Обща цена преди начисления :					14.93
начисления (%)			1.00		0.15
Обща цена :					15.08

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №27

МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС НА ПЛАСТОВЕ СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА В УПЛЪТНЕНО СЪСТОЯНИЕ 4 СМ., ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА ФУГИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА, НАПРАВА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ, СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПРЕВОЗ АСФАЛТОВА СМЕС	тона	0.0960	8.64	1.0000	0.83
2 АСФАЛТОБЕТОН НЕПЛЪТЕН	тона	0.0960	95.00	1.0000	9.12
					9.95
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВОДОНОСКА ЗИЛ 130 АЦ1 ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН	мсм	0.0004	150.00	1.0000	0.06
2 НАММ HD 150 TT	мсм	0.0004	374.03	1.0000	0.15
3 ВАЛЯК ВОМАГ BW 90 AD	мсм	0.0004	166.31	1.0000	0.07
4 ВАЛЯК 090	мсм	0.0004	365.09	1.0000	0.15
5 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0004	48.16	1.0000	0.02
6 ФУГОРЕЗАЧКА	мсм	0.0004	83.00	1.0000	0.03
7 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.0004	849.33	1.0000	0.34
					0.82
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.9500	3.05	1.0000	2.90
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.58
всичко преки					13.67
всичко допълнителни р-ди					0.59
Обща цена преди начисления :					14.26
начисления (%)			1.00		0.14
Обща цена :					14.40



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП

АНАЛИЗ №28

МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФАЛТОВА СМЕС НА ПЛАСТОВЕ СЪС СРЕДНА ДЕБЕЛИНА В УПЛЪТНЕНО СЪСТОЯНИЕ 5 СМ., ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА ФУГИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА, НАПРАВА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	0.1200	95.00	1.0000	11.40
2 ПРЕВОЗ АСФАЛТОБЕТОН	тона	0.1200	8.64	1.0000	1.04
					12.44
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК 150 ТТ	мсм	0.0005	374.03	1.0000	0.19
2 ВОДОНОСКА	мсм	0.0005	150.00	1.0000	0.08
3 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ	мсм	0.0005	849.33	1.0000	0.42
4 МОТОРНА ДУХАЧКА	мсм	0.0005	48.16	1.0000	0.02
5 ВАЛЯК RD 15	мсм	0.0005	166.31	1.0000	0.08
6 ВАЛЯК 090	мсм	0.0005	365.09	1.0000	0.18
7 ФУГОРЕЗ 1	мсм	0.0005	83.00	1.0000	0.04
					1.01
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.1000	3.05	1.0000	3.36
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.67
всичко преки					16.81
всичко допълнителни р-ди					0.68
Обща цена преди начисления :					17.49
начисления (%)			1.00		0.17
Обща цена :					17.66



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №29

МАШИННО ПОЛАГАНЕ НА НЕПЛЪТНА АСФ. СМЕС НА ПЛАСТОВЕ, ВКЛ. ИЗРЯЗВАНЕ НА ФУГИТЕ, ПОЧИСТВАНЕ НА ОСНОВАТА, НАПРАВА НА БИТУМЕН РАЗЛИВ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТ - за 1 тон

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРОИЗВОДСТВО АСФ.БЕТОН					
1 НЕПЛЪТНА СМЕС	тона	1.0000	95.00	1.0000	95.00
2 ПРЕВОЗ АСФ.БЕТОН	тона	1.0000	8.64	1.0000	8.64
					103.64
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ФУГОРЕЗ 1	мсм	0.0133	83.00	1.0000	1.10
2 ВОДОНОСКА 11	мсм	0.0133	150.00	1.0000	2.00
ВАЛЯК ПНЕВМОКОЛЕСЕН					
3 НАММ150 1	мсм	0.0133	374.03	1.0000	4.97
4 АСФАЛТОРАЗСТИЛАЧ 1	мсм	0.0133	849.33	1.0000	11.30
5 МОТОРНА ДУХАЧКА 11	мсм	0.0133	48.16	1.0000	0.64
6 ВАЛЯК ВОМАГ BW 90 AD	мсм	0.0133	166.31	1.0000	2.21
7 ВАЛЯК 090	мсм	0.0133	365.09	1.0000	4.86
					27.08
ТРУД :					
1 РАБОТНИК`	чч	2.0000	3.05	1.0000	6.10
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.27
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.22
всичко преки					136.82
всичко допълнителни р-ди					1.49
Обща цена преди начисления :					138.31
начисления (%)			1.00		1.38
Обща цена :					139.69



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №30**ЗАПЪЛВАНЕ НА ПУКНАТИНИ И ФУГИ В НАСТИЛКАТА С ШИРИНА ДО 3 ММ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМЕН МАСТИК	кг	0.2500	3.05	1.0001	0.76
2 КАМЕННО БРАШНО	тона	0.0002	95.28	1.0001	0.02
					0.78
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 КОМПРЕСОР	мсм	0.0009	153.45	1.0000	0.14
2 ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0009	262.52	1.0000	0.24
3 МАШИНА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ	мсм	0.0009	250.00	1.0000	0.23
					0.61
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.1500	3.05	1.0000	0.46
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.09
всичко преки					1.85
всичко допълнителни р-ди					0.10
Обща цена преди начисления :					1.95
начисления (%)			1.00		0.02
Обща цена :					1.97



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП


АНАЛИЗ №31**ОБРАБОТКА НА ПУКНАТИНИ И ФУГИ В НАСТИЛКАТА С ШИРИНА НАД 3ММ С АСФ. ПАСТА, НА ОСНОВАТА НА ПОЛИМЕРМОДИФИЦИРАН БИТУМ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИТУМЕН МАСТИК	кг	0.5300	3.05	1.0001	1.62
2 КАМЕННО БРАШНО	тона	0.0004	95.28	1.0001	0.04
					1.66
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 МАШИНА ЗА ЗАПЪЛВАНЕ	мсм	0.0006	250.00	1.0000	0.15
2 ЛЕКОТОВАРЕН АВТОМОБИЛ	мсм	0.0006	262.52	1.0000	0.16
3 КОМПРЕСОР	мсм	0.0006	153.45	1.0000	0.09
					0.40
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.1800	3.05	1.0000	0.55
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.00
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.11
всичко преки					2.61
всичко допълнителни р-ди					0.11
Обща цена преди начисления :					2.72
начисления (%)			1.00		0.03
Обща цена :					2.75

Съгл. чл. 2 от
ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №32**НАПРАВА НА ТРОШЕНО-КАМЕННА НАСТИЛКА, ЗА ПЪТНА ОСНОВА - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН КАМЪК	м3	1.4500	25.80	1.0000	37.41
2 ВОДА	м3	0.1600	2.50	1.0001	0.40
					37.81
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВАЛЯК	мсм	0.0100	373.65	1.0000	3.74
2 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0100	370.83	1.0000	3.71
					7.45
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.0170	3.05	1.0000	0.05
2 РАБОТНИК	чч	0.0560	3.05	1.0000	0.17
					0.22
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.07
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.04
всичко преки					45.48
всичко допълнителни р-ди					0.11
Обща цена преди начисления :					45.59
начисления (%)			1.00		0.46
Обща цена :					46.05



АНАЛИЗ №33**НАТОВАРВАНЕ СТРОИТЕЛНИ ОТПАДЪЦИ НА КАМИОН /РЪЧНО/ И
ПРЕВОЗ НА ДО 10 КМ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕВОЗ РАЗКЪРТЕН МАТЕРИАЛ					
1 НА 7 КМ	м3	1.0000	6.00	1.0000	6.00
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.9000	3.05	1.0000	5.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.16
всичко преки					11.80
всичко допълнителни р-ди					1.16
Обща цена преди начисления :					12.96
начисления (%)			1.00		0.13
Обща цена :					13.09



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №34**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА НЕАРМИРАН БЕТОН КЛАС В 15 ЗА ОСНОВИ,
СТЕНИ И НАСТИЛКИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 12/ 15	м3	1.0150	117.71	1.0000	119.48
2 ВОДА	м3	0.1000	2.50	1.0001	0.25
					119.73
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВИБРАТОР ЗА ВИБРИРАНЕ	мсм	0.0800	15.00	1.0000	1.20
2 ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0.0800	150.93	1.0000	12.07
					13.27
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	3.0500	3.05	1.0000	9.30
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.13
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.86
всичко преки					142.30
всичко допълнителни р-ди					1.99
Обща цена преди начисления :					144.29
начисления (%)			1.00		1.44
Обща цена :					145.73



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №35

РАЗБИВАНЕ НА БЕТОН - за 1 м3

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ПРОБИВЕН ЧУК	мсм	0.2000	25.00	1.0000	5.00
2 КОМПРЕСОР	мсм	0.2000	153.45	1.0000	30.69
					35.69
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	6.3000	3.05	1.0000	19.22
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.36
доп.р-ди труд (%)			20.00		3.84
всичко преки					54.91
всичко допълнителни р-ди					4.20
Обща цена преди начисления :					59.11
начисления (%)			1.00		0.59
Обща цена :					59.70



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №36**ПРОФИЛИРАНЕ НА ПЪТНИ БАНКЕТИ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОГРЕЙДЕР	мсм	0.0013	370.83	1.0000	0.46
2 ВАЛЯК RD 15	мсм	0.0013	166.31	1.0000	0.21
					0.67
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.01
всичко преки					0.67
всичко допълнителни р-ди					0.01
Обща цена преди начисления :					0.68
начисления (%)			1.00		0.01
Обща цена :					0.69

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал. 5
от ЗОП



АНАЛИЗ №37**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ БОРДЮРИ 8/16, ВКЛ. ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м**


	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН	м3	0.0350	117.71	1.0000	4.12
2 БОРДЮРИ БЕТОНОВИ 8/16	м	1.0000	5.50	1.0001	5.50
3 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.0045	132.71	1.0000	0.60
					10.22
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.4500	3.05	1.0000	4.42
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.88
всичко преки					14.64
всичко допълнителни р-ди					0.88
Обща цена преди начисления :					15.52
начисления (%)			1.00		0.16
Обща цена :					15.68



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №38**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БЕТОНОВИ УЛЕИ - 40/50, ВКЛ. ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м**


	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.0015	132.71	1.0000	0.20
2 БЕТОН В 15	м3	0.0325	117.71	1.0000	3.83
3 УЛЕИ 40/50 БМ-300	м	1.0000	12.00	1.0001	12.00
					16.03
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.9000	3.05	1.0000	2.75
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.55
всичко преки					18.78
всичко допълнителни р-ди					0.55
Обща цена преди начисления :					19.33
начисления (%)			1.00		0.19
Обща цена :					19.52 ✓



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №39**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНА ПРЕДПАЗНА СЕНА ТИП "НЮ
ДЖЪРСИ" - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
ПРЕДПАЗНА СЕНА ТИП" НЮ					
1 ДЖЪРСИ"	м	1.0000	105.00	1.0001	105.01
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0.0400	214.29	1.0000	8.57
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.5000	3.05	1.0000	4.58
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.09
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.92
всичко преки					118.16
всичко допълнителни р-ди					1.01
Обща цена преди начисления :					119.17
начисления (%)			1.00		1.19
Обща цена :					120.36



Съгл. чл. 2 от 33ЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №40

**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ДРЕНАЖ, СЪС СЕЧЕЧЕНИЕ 60/40, ВКЛ.
ИЗКОПАВАНЕ, ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН,
ДРЕНАЖНА ТРЪБА Ф100ММ, ДРЕНАЖЕН МАТЕРИАЛ И ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ТРОШЕН К-К ЗА ДРЕНАЖ	м3	0.2200	25.80	1.0000	5.68
2 ДРЕНАЖНА ТРЪБА Ф 100	м	1.0000	4.59	1.0001	4.59
3 БЕТОН В 12/ 15	м3	0.0400	117.71	1.0000	4.71
4 ПРЕВОЗ З.П.	м3	0.2400	1.35	1.0000	0.32
					15.30
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 БАГЕР	мсм	0.0100	372.77	1.0000	3.73
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.6500	3.05	1.0000	1.98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.40
всичко преки					21.01
всичко допълнителни р-ди					0.44
Обща цена преди начисления :					21.45
начисления (%)			1.00		0.21
Обща цена :					21.66



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №41**РЕМОНТ ОБЛИЦОВАН ОКОП ВКЛ. ПОДМЯНА НА ПОВРЕДЕНИ ПЛОЧИ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
БЕТОНОВИ ПЛОЧИ ЗА					
1 ОБЛИЦОВКА	бр.	1.4500	4.50	1.0001	6.53
2 ПЯСЪК	м3	0.0300	32.20	1.0000	0.97
3 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.0150	132.71	1.0000	1.99
					9.49
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.9500	3.05	1.0000	2.90
2 РАБОТНИК	чч	0.9500	3.05	1.0000	2.90
					5.80
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.16
всичко преки					15.29
всичко допълнителни р-ди					1.16
Обща цена преди начисления :					16.45
начисления (%)			1.00		0.16
Обща цена :					16.61



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД,
във вр. с чл. 42, ал.
5 от ЗОП

АНАЛИЗ №42**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА СГЛОБЯЕМИ БЕТОНОВИ ЕЛЕМЕНТИ
1.00/1.00 М ЗА ОБЛИЦОВКА НА ОТВОДНИТЕЛНИ ОКОПИ И ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ПЯСЪК	м3	0.1900	32.20	1.0000	6.12
2 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ 1:1.5	м3	0.0075	132.71	1.0000	1.00
3 СГЛОБЯЕМИ ЕЛЕМЕНТИ 1/1 М	бр.	1.0000	66.00	1.0001	66.01
					73.13
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 АВТОКРАН	мсм	0.0200	214.29	1.0000	4.29
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.6000	3.05	1.0000	1.83
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.04
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.37
всичко преки					79.25
всичко допълнителни р-ди					0.41
Обща цена преди начисления :					79.66
начисления (%)			1.00		0.80
Обща цена :					80.46




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с чл.
42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №43**ДЕМОНТАЖ НА МЕТАЛЕН ПАРАПЕТ ТЕЖЪК ТИП И НАТОВАРВАНЕ НА
ТРАНСПОРТ, ВКЛ. ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за
1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ЕЛЕКТРОДИ	кг	0.0600	4.50	1.0001	0.27
2 ПРЕВОЗ ПАРАПЕТ	тона	0.1000	4.00	1.0000	0.40
					0.67
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЕЛ АГРЕГАТ	мсм	0.0200	150.93	1.0000	3.02
2 ЕЛЕКТРОЖЕН	мсм	0.0200	109.00	1.0000	2.18
					5.20
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	0.6500	3.05	1.0000	1.98
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.05
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.40
всичко преки					7.85
всичко допълнителни р-ди					0.45
Обща цена преди начисления :					8.30
начисления (%)			1.00		0.08
Обща цена :					8.38

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №44

**БОЯДИСВАНЕ НА ПАРАПЕТИ И СЪОРЪЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО
ПОЧИСТВАНЕ НА КОРОЗИРАЛИТЕ ПОВЪРХНОСТИ, НАНАСЯНЕ НА
ГРУНД И ДВА ПЛАСТА БОЯ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ
РАЗХОДИ - за 1 м**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЛАЖНА БОЯ	бр.	0.3500	4.50	1.0001	1.58
2 ГРУНД	кг	0.1800	5.50	1.0001	0.99
					2.57
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.0500	3.05	1.0000	3.20
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.64
всичко преки					5.77
всичко допълнителни р-ди					0.64
Обща цена преди начисления :					6.41
начисления (%)			1.00		0.06
Обща цена :					6.47




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №45

ОБЛИЦОВКА С ЕДРОЛОМЕН КАМЪК НА ЦИМ. Р-Р, РАДИЕ ПРИ ВОДОСТОЦИ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА РАЗХОДИ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 ЛОМЕН КАМЪК	м3	0.3000	28.00	1.0001	8.40
2 ЦИМЕНТОВ РАЗТВОР	м2	0.0700	132.71	1.0000	9.29
					17.69
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.9500	3.05	1.0000	5.95
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.19
всичко преки					23.64
всичко допълнителни р-ди					1.19
Обща цена преди начисления :					24.83
начисления (%)			1.00		0.25
Обща цена :					25.08

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №46

НАПРАВА КОФРАЖ С ПРАВОЪГЪЛНИ ПОВЪРХНИНИ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м2

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БИЧМЕТА ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0028	380.00	1.0001	1.06
2 ГРЕДИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0074	380.00	1.0001	2.81
3 ДЪСКИ ИГЛОЛИСТНИ	м3	0.0080	380.00	1.0001	3.04
4 ПИРОНИ	кг	0.1000	3.50	1.0001	0.35
					7.26
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЦИРКОЛЯР	мсм	0.4000	15.00	1.0000	6.00
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	2.4800	3.05	1.0000	7.56
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.06
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.51
всичко преки					20.82
всичко допълнителни р-ди					1.57
Обща цена преди начисления :					22.39
начисления (%)			1.00		0.22
Обща цена :					22.61



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №47**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА ПОДЛОЖЕН БЕТОН 12/15, БДС EN 206 - 1/08
И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 12/ 15	м3	1.0150	117.71	1.0000	119.48
2 ВОДА	м3	0.1000	2.50	1.0001	0.25
					119.73
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВИБРАТОР ЗА ВИБРИРАНЕ	мсм	0.0800	15.00	1.0000	1.20
2 ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0.0800	150.93	1.0000	12.07
					13.27
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	3.0500	3.05	1.0000	9.30
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.13
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.86
всичко преки					142.30
всичко допълнителни р-ди					1.99
Обща цена преди начисления :					144.29
начисления (%)			1.00		1.44
Обща цена :					145.73



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във
вр. с чл. 42, ал. 5 от
ЗОП

АНАЛИЗ №48

**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН 16/20, БДС EN 206 - 1/ 08, ЗА
ПОДПОРНИТЕ СТЕНИ, ФУНДАМЕНТИ И УСТОИ И ВСИЧКИ,
НЕОБХОДИМИ МАТЕРИАЛИ /БЕЗ КОФРАЖ И АРМИРОВКА/ И ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	1.0150	132.71	1.0000	134.70
2 ВОДА	м3	0.1000	2.50	1.0001	0.25
					134.95
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ВИБРАТОР ЗА ВИБРИРАНЕ	мсм	0.0800	15.00	1.0000	1.20
2 ЕЛ АГРЕГАТ	мсм	0.0800	150.93	1.0000	12.07
					13.27
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	3.5000	3.05	1.0000	10.68
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.13
доп.р-ди труд (%)			20.00		2.14
всичко преки					158.90
всичко допълнителни р-ди					2.27
Обща цена преди начисления :					161.17
начисления (%)			1.00		1.61
Обща цена :					162.78



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №49

**ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ НА БЕТОН 20/25, БДС EN 206 -1/08, ЗА
ПОДПОРНИ СТЕНИ, ФУНДАМЕНТИ И УСТОИ И ВСИЧКИ, НЕОБХОДИМИ
МАТЕРИАЛИ /БЕЗ КОФРАЖ И АРМИРОВКА/ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С
ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 м3**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН 20/25	м3	1.0150	136.00	1.0000	138.04
2 ВОДА	м3	0.1000	2.50	1.0001	0.25
					138.29
МЕХАНИЗАЦИЯ :					
1 ЕЛ.АГРЕГАТ	мсм	0.0800	150.93	1.0000	12.07
2 ВИБРАТОР	мсм	0.0800	15.00	1.0000	1.20
					13.27
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	3.5000	3.05	1.0000	10.68
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р.механизация (%)			1.00		0.13
доп.р-ди труд (%)			20.00		2.14
всичко преки					162.24
всичко допълнителни р-ди					2.27
Обща цена преди начисления :					164.51
начисления (%)			1.00		1.65
Обща цена :					166.16




Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №50

**ЦИМЕНТОВА ЗАМАЗКА ЗА СТОМАНОБЕТОНОВИ КОНСТРУКЦИИ НА
СЪОРЪЖЕНИЯТА И ВСИЧКИ, СЪРЗАНИС ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за
1 м2**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 РАЗТВОР ЦИМЕНТОВ М 300 1 2.2	м3	0.0300	132.71	1.0000	3.98
ТРУД :					
1 МОЗАЙКАДЖИЯ	чч	1.3000	3.05	1.0000	3.97
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		0.79
всичко преки					7.95
всичко допълнителни р-ди					0.79
Обща цена преди начисления :					8.74
начисления (%)			1.00		0.09
Обща цена :					8.83


Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №51**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА КЛАС В 235 (БДС 4758/2008),
ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ, ГЛАДКА, МЕКА СТОМАНА - за 1 тон**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОННА СТОМАНА	тона	1.0000	1 350.00	1.0001	1 350.14
2 ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	3.0000	3.50	1.0001	10.50
					1 360.64
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	225.0000	3.05	1.0000	686.25
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		137.25
всичко преки					2 046.89
всичко допълнителни р-ди					137.25
Обща цена преди начисления :					2 184.14
начисления (%)			1.00		21.84
Обща цена :					2 205.98

Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП



АНАЛИЗ №52

**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА АРМИРОВКА КЛАС В 420 (БДС 4758/2008),
ВСИЧКИ ДИАМЕТРИ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ
- за 1 тон**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОННА СТОМАНА	тона	1.0000	1 350.00	1.0001	1 350.14
2 ТЕЛ ЗА ВРЪЗВАНЕ	кг	3.0000	3.50	1.0001	10.50
					1 360.64
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	225.0000	3.05	1.0000	686.25
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		137.25
всичко преки					2 046.89
всичко допълнителни р-ди					137.25
Обща цена преди начисления :					2 184.14
начисления (%)			1.00		21.84
Обща цена :					2 205.98



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №53

**ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СТАНДАРТНИ ЧУГУНЕНИ РЕШЕТКИ 40/40/8,
БЕЗ ЗАКЛЮЧВАНЕ, ЗА ДЪЖДОПРИЕМНА КАНАЛИЗАЦИЯ И ВСИЧКИ,
СВЪРЗАНИ С ТОВА ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 бр**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 РЕШЕТКА	бр.	1.0000	140.00	1.0001	140.01
2 БЕТОН В 20	м3	0.1000	127.71	1.0000	12.77
					152.78
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	1.6500	3.05	1.0000	5.03
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		1.01
всичко преки					157.81
всичко допълнителни р-ди					1.01
Обща цена преди начисления :					158.82
начисления (%)			1.00		1.59
Обща цена :					160.41



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр. с
чл. 42, ал. 5 от ЗОП

АНАЛИЗ №54**ПОВДИГАНЕ РЕШЕТКИ И КАПАЦИ И ВСИЧКИ, СВЪРЗАНИ С ТОВА
ПРИСЪЩИ РАЗХОДИ - за 1 бр**

	мярка	р.н.	цена	коэф.	стойн.
МАТЕРИАЛИ:					
1 БЕТОН В 20	м3	0.1500	127.71	1.0000	19.16
ТРУД :					
1 РАБОТНИК	чч	5.9000	3.05	1.0000	18.00
ДОП.РАЗХОДИ:					
доп.р.материали (%)					
доп.р-ди труд (%)			20.00		3.60
всичко преки					37.16
всичко допълнителни р-ди					3.60
Обща цена преди начисления :					40.76
начисления (%)			1.00		0.41
Обща цена :					41.17



Съгл. чл. 2 от ЗЗЛД, във вр.
с чл. 42, ал. 5 от ЗОП